Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Pristina Obstina-Municipality of Pristina

SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E PRISHTINËS/OPŠTINA PRIŠTINA
06 -02- 2025
NR. UR. 14-370/03-1916/25

K O N T R A T Ë

Numri i kontratës:[1]: **616-24-8261-5-1-1/C1689**

Data: 05/02/2025

KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik: "SALILLARI"; "GJINI CONSTRUCTION" SH.P.K.; "Hidroterm" SH.P.K., Rruga Bekim Fehmiu, Icon Tower Kati 11 Nr.2., Prishtinë 10000, Kosovë, me nr. të regjistrimit të biznesit NUI: 811181221 e përfaqësuar nga z. Bledar Starova, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli: "100 Ndërtim i sheshit Xhorxh Bush" me numër identifikues:

Nr i prokurimit	**616-24-8261-5-1-1**
Nr i brendshëm	**616-24-130-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

"100 Ndërtimi i sheshit Xhorxh Bush"

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **18,162,896.19 €**; *[Tetëmbëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë euro e nëntëmbëdhjetë euro cent]*

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tre prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues				**Për Kontraktuesin:**	
Drejtor i prokurimit		**Zyrtari Kryesor Administrativ**		***GOE: "SALILLARI"; "GJINI CONSTRUCTION" SH.P.K.; "Hidroterm" SH.P.K..***	
Emri:	***Visar Shehu***	***Emri:***	***Përparim Rama***	***Emri:***	Bledar Stanuf
Pozita:	***Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit***	***Pozita:***	***Kryetari i Kryeqytetit***	***Pozita:***	ADMINISTRATOR
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***		***Nënshkrimi:***	
Data:	04.02.2025	***Data:***	05.02.2025	***Data:***	05.02.2025
Vula:				***Vula:***	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **616-24-8261-5-1-1/C1689**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t`i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5"Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
(d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
(b) të ndërpresë kontratën; dhe
(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dështmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.
(f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose
b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose
b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri I Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **616-24-8261-5-1-1/C1689**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha **Shqipe**
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: **10 % për kohëzgjatjen për periudhën 270 ditë pune**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është **15.000 euro** për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: **50.000 euro** për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: **50.000 euro** për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda **15** ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është **15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.**

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë **15 dite pas nënshkrimit te kontratës**
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë **240 ditë pune**
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë **0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës** për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është **10%** e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	**Në vend punishte duhet te mbahet ditari dhe libri ndërtimor.**
Dorzimi i projektit të Zbatuar/Realizuar	20.2	Operatoret Ekonomik gjate dhe ne fund te ndertimit/realizimit te puneve ta dorezojnë edhe projektin e "PROJEKTI I ZBATUAR/REALIZUAR" per arsye te zhvendosjeve te mundshme te konstruksioneve apo instalimeve gjate ndertimit te cilat dalin si detyrime te patejkalueshme si nga aspekti I realizimit ne vend ashtu dhe nga gjendja e faktoreve te papritur qe dalin gjate ndertimit, si ujerat nentokesor, instalimet, baza e dobet per themelim, nderrimi i rregullativave etj.
Inspektimi dhe testimi	22.1	**Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës me vendim nga ZKA**
Parapagimi	26.1	Komuna e Prishtinës do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit në baze të Ligjit 08/L-193 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2024 Neni 13 pika 4 nga data e caktuar nga Projket Menaxheri kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim. 15 % e vlerës se kontrates. Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit. Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: max. 10% e çmimit final të Kontratës. **Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.** **Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".**
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë **15 ditë** pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 10 vite

Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është **përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.** Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e punëve, është vlera e punëve të kryera të pranueshme. Nëse me fajin e OE vjen deri te shkëputja e kontratës atëherë me marrëveshje te palëve automatikisht shkëputet kontrata dhe pasojnë dënimet për OE si: nuk paguhen mjete nga Komuna e Prishtinës për punët e pakryera dhe llogariten demet e shkaktuara për moskryerjen dhe zhegitjen e punimeve qe i paguan pune kryesi dhe automatikisht i konfiskohet sigurimi i ekzekutimit shuma 10% e vlerës totale te kontratës në Komunën e Prishtinës
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	**Komisioni për Ndërmjetësim pranë Ministrisë se Drejtësisë.**
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet ***Gjykatën komerciale*** *në pajtim me ligjin në Kosovë.*

Aneksi - 7

AFATI I IMPLEMENTIMIT DHE PERIUDHA GARANTUESE

Për:
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: GOE Salillari Sh.P.K. ; Hidroterm Sh.P.K. dhe Gjini Construction Sh.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit:

Numri i Prokurimit:

Deklaratë e Operatorit Ekonomik për Afatin e Implementimit te projektit dhe Periudhën Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një ofertë në të cilën kriter i dhënies është Tenderit Ekonomikisht Më i Favorshëm (TEMF), bazuar në nën kriteret për PERIUDHËN GARANTUESE dhe AFATIN E IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT, DEKLRAROJMË se do të përmbushin kërkesat e Autoritetit Kontraktues për këtë projekt për një periudhat e përcaktuara si më poshtë:

I. AFATI I IMPLEMENTIMIT të këtij projekti është: ____240____ditë, nga data e fillimit të punëve
Shëno numrin e ditëve
e përcaktuar nga Menaxheri i Kontratës.

II.PERIUDHA GARANTUESE vlen ____10____ vite nga data e pranimit të përkohshëm të projektit
Shëno numrin e viteve
nga Autoriteti Kontraktues, për projektin e cekur në këtë deklaratë.

Bledor Sterova
Emri i përfaqësuesit të OE

Nënshkrimi

Vula

Ndërtim Inxh - Eksp "SALILLARI" Sh.p.k. NIPT:J62903125G ALBANIA

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

REKAPITULIMI

	Sheshi Katedrales 01	
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM	71,800.00
2	PUNET PERGATITORE	159,750.00
3	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	191,513.60
4	PUNET E DHEUT	81,105.63
5	PUNET NDERTIMORE	2,182,088.90
6	PUNET E GJELBERIMIT	35,506.00
7	PUNET E FURNIZIMIT ME UJE	1,933.23
8	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE	5,733.61
9	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA	40,583.05
10	PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT	108,815.72
11	PUNET E STRUKTURES TE KATEDRALES	1,176,403.30
	Vlera me TVSH	2,878,829.74
	Sheshi te Shkolla 02	
Pos	Përshkrimi i pozicionit	
1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM	20,567.00
2	PUNET PERGATITORE	36,145.00
3	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	40,260.24
4	PUNET E DHEUT	20,827.44
5	PUNET NDERTIMORE	516,306.23
6	PUNET E GJELBERIMIT	25,343.25
7	PUNET E FURNIZIMIT ME UJE	248.88
8	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE	1,934.13
9	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA	1,205.35
10	PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT	58,415.60
	Vlera me TVSH	721,253.11
	Sheshi Komercial 03	
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM	26,530.80
2	PUNET PERGATITORE	53,661.75
3	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	111,242.00
4	PUNET E DHEUT	23,300.47
5	PUNET NDERTIMORE	559,833.31
6	PUNET E GJELBERIMIT	77,897.50
7	PUNET E FURNIZIMIT ME UJE	2,356.81
8	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE	21,459.84
9	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA	5,362.24
10	PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT	243,938.00
	Vlera me TVSH	1,125,582.72
	Sheshi Qendror 04	
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM	101,999.00
2	PUNET PERGATITORE	239,070.00
3	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	414,364.74
4	PUNET E DHEUT	101,482.51
5	PUNET NDERTIMORE	3,589,796.54
6	PUNET E GJELBERIMIT	415,448.00
7	PUNET E FURNIZIMIT ME UJE	5,996.74
8	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE	48,533.70
9	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA	58,601.24
10	PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT	469,308.30
12	PUNET E STRUKTURES 1	164,825.00
13	PUNET E STRUKTURES 2	318,842.50
14	PUNET E STRUKTURES 3	421,788.50
15	PUNET E STRUKTURES 4	383,890.10
	Vlera me TVSH	6,733,946.87
	Sheshi I Koncerteve 05	
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM	49,382.68
2	PUNET PERGATITORE	129,577.95
3	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	216,762.90
4	PUNET E DHEUT	44,742.34
5	PUNET NDERTIMORE	2,494,404.94
6	PUNET E GJELBERIMIT	98,089.50
7	PUNET E FURNIZIMIT ME UJE	661.71
8	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE	9,867.64
9	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA	3,987.78
10	PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT	66,917.90
11	PUNET E FONTANES	103,056.60
	Vlera me TVSH	3,114,395.34
	Sheshi I Rekreacionit 06	
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM	36,585.00
2	PUNET PERGATITORE	90,465.00
3	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	105,796.75
4	PUNET E DHEUT	64,471.57
5	PUNET NDERTIMORE	1,115,412.82
6	PUNET E GJELBERIMIT	113,583.50
7	PUNET E FURNIZIMIT ME UJE	4,033.01
8	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE	14,932.42
9	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA	6,027.45
10	PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT	208,246.00
	Vlera me TVSH	1,759,553.52
	Sheshi I Studenteve 07	
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM	43,324.00
2	PUNET PERGATITORE	118,390.00
3	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	135,558.33
4	PUNET E DHEUT	70,296.94
5	PUNET NDERTIMORE	705,709.87
6	PUNET E GJELBERIMIT	194,796.00
7	PUNET E FURNIZIMIT ME UJE	2,202.47
8	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE	2,611.46
9	PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA	5,690.24
10	PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT	550,755.60
	Vlera me TVSH	1,829,334.91
	Vlera me TVSH e te gjitha puneve:	18,162,896.19

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sheshi Katedrales 01

1. PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

1.1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Detektimi dhe interpretimi i te dhenave per Krijimin e Hartes nentokesore me GPR - (Ground Penetrating Radar ose Radari depërtues në tokë) Detektimi i objekteve nentokesore; Instalimeve dhe objekteve arkeologjike deri ne siperfaqe te forte argjilore ose maksimum 8m Verejtje: -GPR me mundesi lidhjeje me automjet (arsyetimi: rruge e ngarkuar, pamundesi ndalimi i trafikut, puna duhet bere shpejt), - Lidhja me një sistem pozicionimi të jashtëm IMU (Inertial Measurement Unit ose Njësia matëse fillestare), aftësia e përpunimit PPK (Post Processed Kinematic ose Kinematike e procesuar) arsyetim: nuk është e mundur të kryhet gjithçka në një antenë RTK (Real Time Kinematic ose Kinematike te kohes reale), Antenat në intervalin nga 200 deri në 600 MHz (pikëzimi do të ishte I dobishëm këtu për të marrë pikët maksimale në atë diapazon), pikë shtesë për saktësinë e pozicionimit në modulin PPK	m²	12045	4	48,180.00
1.1.2	Disiokimi I kabllove nentokesore dhe ajerore te rrjetit elektrik dhe telefonise ekzistues I cili mund te kaloje neper parcelen e parapare per ndertimin e objektit.	ml	800	13.00	10,400.00
1.1.3	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i drunjve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK.Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor dhe menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	60	45.00	2,700.00
1.1.4	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i shkurreve dhe fidaneve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK. Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve dekorative nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor kështu që, menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	26	20.00	520.00
1.1.5	Konsulencë profesionale me arkeologë (Instituti Arkeologjik i Kosovës – IAK) me qëllim të mbrojtjes së vlerave të mundshme të trashëgimisë arkeologjike, rrjedhimisht vëzhgimin e punimeve në vendin ku do të punohet duke pasë parasysh shqyrtimin, vlerësimin e situatës apo gjetjeve të mundshme, duke paraparë edhe mundësinë e përpilimit të planit për ruajtjen-konservimin dhe zhvendosjen e gjetjeve deri në vendimin e marrë nga AK në bashkëpunim me IAK.	ditë	4	2500.00	10,000.00
1.1.6	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen 1.Pas perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perkoheshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi I objektit si dhe terreni rreth objektit. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. 2.Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijoin siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.				
				Total Pozicioni 1.1 :	71,800.00

				Total Pozicioni 1 :	71,800.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. PUNET PERGATITORE

2.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të përfshihet inqizimi i gjendjes faktike të instalimeve nëntokësore (verifikimi i tyre). Inqizimi duhet të bëhet nga gjeodeti i licensuar dhe duhet të jetë permanent (i qasshem) në vendpunishte.	ml	800	2	1,600.00
2.1.2	Vendosja e rrethojës metalike ne lartesi prej 2 m, me llamarine të valezuar, pergjatë të gjithë perimetrit te jashtëm të vendërtimit, pastaj vendosja e shenjave sinjalizuese për punime në terren, si dhe rregullimi I qarkullimit për këmbësorë në të dy anët e rrugës.	ml	603	20.00	12,060.00
2.1.3	Vendosja e tabelës me shënime informuese për projektin në hyrje dhe ne dalje te vendndërtimit. Dimensionet te jene 100 x 120 cm.	copë	2	320.00	640.00
2.1.4	Ndërtimi i punishtes që përfshinë: a) Zyrën e përkohshme të projektit më me se paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=10m², me nyje sanitare si dhe e kyçur në furnizim më energji të pandërprerë të rrymës elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë, ajer te kondicionuar, kyçje në kanalizimin publik ose të ketë një WC ekologjike mobile b) Zyrën për organin mbikqyrës (minimum S=12m²), një tavolinë pune me minumum 6 karriga pune për gjatë gjithë kohës se ndërtimit c) WC ekologjike mobile për stafin punues egzekutiv për gjatë gjithë kohës se ndërtimit	copë	1	25,000.00	25,000.00
2.1.5	Kontrollimi dhe evdentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferkg në kete pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koskg do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m²	12045	10.00	120,450.00
2.1.6	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen: 1.Egzaminimi i materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elmenteve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. ***Kontraktori është i obligуar që të sjellë teste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produketeve.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.*** 2. Shënjezimi i instalimeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjezimi i lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.				
				Total Pozicioni 2.1 :	159,750.00

				Total Pozicioni 2 :	159,750.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

3. PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE

3.1	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1	Demontimi i trupave ndriçues dhe transporti i tyre deri në vendin e përcaktuar paraprakisht nga organi mbikqyres (deri në 15km).	cope	13.00	150.00	1,950.00
3.1.2	Demolimi I sheshit ekzistues, te planifikuar per zhvillim, ne trashesi rreth 50 cm ne te cilin perfshihen: 1.Demolimi i asfaltit ekzistues, skajoreve aneseore te betonit, ujembledhesave, pusetave eksiztuese ne trupin e rruges. 2.Demolimi i shtresës ekzistuese te betonit nën shtresën asfaltike në pjesën e rruges kaluese edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. 3.Demolimi i shtresave te betonit sipas percaktimeve te projektit, 4.Demolimi I shkalleve dhe rampave 5.Demolimi i pllakave te betonit, në tere pjesën e sheshit. 6.Demolimi i pllakave te gurit, në tere pjesën e sheshit. 7.Demolimi i kufizuesve te trotuarit, vazove te betonit, kubave te betonit, koshave te mbeturinave, stolave. I gjithë demolimi te behet me makineritë përkatese. Ne cmim te perfshihet,ngarkimi, transporti i tyre deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyres jo me larg (deri në 15km).	m3	3377.00	50.00	168,850.00
3.1.3	Demolimi i mureve prej betoni me lartësi te ndryshueshme prej h= 0.30-1.00m, ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	234.22	5.00	1,171.10

3.1.4	Demolimi i rrethojave metalike të vendosura në shirit betoni me lartësi prej 0-2.20m në të dy anët e rrugës në vendet , ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	22.00	5.00	110.00
3.1.5	Demolim I gypave sipas diametrave ekzistues në tere pjesën e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	185.00	2.50	462.50
3.1.6	Çvendosja e kioskave te vendosura ne shesh, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe largimi i tyre në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës ose në vendin te cilin e cakton kompania e cila merret me menagjimin e tyre.	copë	1	220.00	220.00
3.1.7	Çvendosja e shtatores se Ibrahim Rugoves dhe bartja deri ne nje vend te caktuar per konzervim te perkohshem edhe ate deri ne kohen kur pergaditet bazamenti I ri per rivendosjen e saj. Çvendosja, ruajtja e shtatores duhet te behet me kujdes te shtuar qe te mos vije deri demtimi i saj. Per te gjitha duhet te merren udhezime nga organet kompetente edhe ate me udhezime nga vete investitorin.	copë	1	8000.00	8,000.00
3.1.8	Rivendosja e shtatores se Ibrahim Rugoves nga vendi i konzervuar pas çvendosjes.Punimet ne vendosjen dhe stabilizimin e plote duhet te shtatores duhet te behen me kujdes shume te veqante dhe qe te mos vije deri demtimi i saj. Per te gjitha duhet te merren udhezime nga organet kompetente edhe ate me udhezime nga vete investitorin.	copë	1	10000.00	10,000.00
3.1.9	Demolimi I bazamentit te betonit te shtatores se IR dhe bartja e materialit deri ne nje vende te caktuar si ngarkimi,transporti (max 15 km prej punishtës). Te gjitha punët duhet të kryhen ne pajtim me organin mbikqyrës.	m^3	25.00	30.00	750.00
				Total Pozicioni 3.1 :	191,513.60

Total Pozicioni 3 :	191,513.60

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

4. PUNËT E DHEUT

4.1	PUNËT E DHEUT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	1251.71	25.00	31,292.75
4.1.2	Germimi i dheut me makineri në tere siperfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m3	5006.86	8.00	40,054.88
4.1.3	Germimi I dheut humusor ne pjeset ekzistuese gjelbruese,ngarkimi ,transport (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi I materilait ne deponin legale ku e cakton organi mbikqyres.	m^3	1219.75	8.00	9,758.00
				Total Pozicioni 4.1 :	81,105.63

Total Pozicioni 4 :	81,105.63

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

5. PUNËT NDËRTIMORE

5.1	Punime gjeodezike				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1.1	Rilevimii i sheshit ekzistues, perfshire puseta,ndricim,kuneta,bordura dhe përcjellja e tij me gjeodet të licensuar në kohë të caktuar.	m2	12045.00	2.50	30,112.50
				Total Pozicioni 5.1 :	30,112.50
5.2	**Shtrim me Pllaka Graniti me 4 nuanca te ngjyres se hirit**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.2.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.2x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	539.00	220.00	118,580.00
5.2.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	1,777.00	220.00	390,940.00
5.2.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	1,131.00	220.00	248,820.00
5.2.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	1,077.00	220.00	236,940.00
5.2.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x1m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	862.00	220.00	189,640.00
5.2.6	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	5,384.00	7.00	37,688.00
5.2.7	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	1,077.00	145.00	156,165.00
5.2.8	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	86,200.00	1.40	120,680.00
5.2.9	Furnizimi,transporti,mbushja me shtrese çakelli me trashesi t=50cm (2x25cm), perhapur e ngjeshur makineri	m3	2692.00	16.00	43,072.00
5.2.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	5383.00	2.00	10,766.00
				Total Pozicioni 5.2 :	1,553,291.00
5.3	**Shtrim me pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.3.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.7m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.1*	m2	211.00	110.00	23,210.00
5.3.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.1*	m2	211.00	110.00	23,210.00
5.3.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.1*	m2	211.00	110.00	23,210.00
5.3.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.1*	m2	211.00	110.00	23,210.00
5.3.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.4x0.2m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.1*	m2	211.00	110.00	23,210.00
5.3.6	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.3x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.1*	m2	118.00	110.00	12,980.00
5.3.8	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	1,171.00	7.00	8,197.00
5.3.9	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	235.00	145.00	34,075.00
5.3.10	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	18,800.00	1.40	26,320.00
5.3.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	586.00	16.00	9,376.00
5.3.12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	1171.00	2.00	2,342.00
				Total Pozicioni 5.3 :	209,340.00
5.4	**Shtrim me Pllaka Modulare betoni**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej

5.4.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.25x0.8m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	520.00	35.00	18,200.00
5.4.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.5x1.6m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	520.00	35.00	18,200.00
5.4.3	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	1,039.00	7.00	7,273.00
5.4.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	208.00	145.00	30,160.00
5.4.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	16,600.00	1.40	23,240.00
5.4.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	520.00	16.00	8,320.00
5.4.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	1039.00	2.00	2,078.00
				Total Pozicioni 5.4 :	107,471.00
5.5	**Podiumi**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.5.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti me dimensione 0.6x0.6m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri e celet	m2	89.00	220.00	19,580.00
5.5.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti me dimensione 0.6x0.6m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri	m2	60.00	220.00	13,200.00
5.5.3	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	148.00	7.00	1,036.00
5.5.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=25 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	38.00	145.00	5,510.00
5.5.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	3,000.00	1.40	4,200.00
5.5.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	74.00	16.00	1,184.00
5.5.7	**Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.**	m2	148.00	2.00	296.00
				Total Pozicioni 5.5 :	45,006.00
5.6					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.6.1	Kosha mbeturinash korten Permasat: 65 X 48 X 96 CM Pesha : 240 KG. Mbrojtje antikorozive C5 *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.2*				
5.6.1.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.6.1**	copë	8.00	700.00	5,600.00
5.6.1.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.6.1**	copë	8.00	150.00	1,200.00
5.6.2	Mbajtese bicikletash Panel kapjeje për dy biçikleta unazor vertikal Materiali: beton i padepërtueshëm Pesha: 40 kg. Përmasat: 76 x 12 x 99 cm *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.3*				
5.6.2.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.6.2**	copë	5.00	600.00	3,000.00
5.6.2.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.6.2**	copë	5.00	150.00	750.00
5.6.3	Korimano me kangjella korteni Llama horizontale per bazament 30x1cm Llama vertikale 8x1cm Llama horizontale 8x1cm *sipas detajit perkates ne vizatimet teknike* *Shiko specifikimet teknike ne piken 20.6.4*	ml	325.00	110.00	35,750.00
5.6.4	Prerje me flex e pllakes se betonit dhe mbushje me silikon midis pllakave.	ml	4818.00	2.50	12,045.00
				Total Pozicioni 5.6 :	58,345.00
5.7	**Punet e Rampave**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.7.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 me trashesi t=20cm, per rampat	m2	30.00	27.00	810.00
5.7.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	500.00	1.20	600.00
5.7.3	**Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar** sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt>1000 kg/cm²).	m3	3.00	16.00	48.00
5.7.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	15.00	16.00	240.00
5.7.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	30.00	2.00	60.00
				Total Pozicioni 5.7 :	1,758.00
5.8	**Shkallet**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.8.1	Furnizimi, transporti dhe montim pllake graniti me 4 nuanca te ngjyres se hirit	m2	448.00	250.00	112,000.00
5.8.2	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	448.00	7.00	3,136.00
5.8.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni I armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	90.00	145.00	13,050.00
5.8.4	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	7,200.00	1.40	10,080.00
5.8.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	7.20	16.00	115.20
5.8.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	224.00	16.00	3,584.00
				Total Pozicioni 5.8 :	141,965.20
5.90	**Punime per mure beton-arme**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.9.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 per mure,Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	122.00	145.00	17,690.00
5.9.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	7,000.00	1.40	9,800.00
5.9.3	Furnizimi, transporti dhehedhje e shtrese se betonit te markes C 12/15, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	19.00	85.00	1,615.00
5.9.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	355.95	16.00	5,695.20
				Total Pozicioni 5.9 :	34,800.20
				Total Pozicioni 5 :	2,182,088.90

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

6. PUNËT E GJELBERIMIT

6.1	PUNET E GJELBERIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Dhe vegjetal per mbushje per zonat me gjelberim , me trashesi t=50cm	m3	164.00	10.00	1,640.00
6.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OAZA**-përzieje e barit që rritet shpejtë dhe që e duron mirë ngarkesën, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që ë përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	2.26	25	56.50
6.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OPATIJA**- përzieje e barit për sipërfaqet me diell, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	3.77	25	94.25
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OSOJA**- përzieje e barit për sipërfaqet në hije, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	1.51	25	37.75
6.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kornize katrore, celiku korten per pemet. Fiete celiku e trashe e prere me lazer, permban motive elementesh gjeometrike katrore. Spresori 6mm Permasat 1.5x1.5m Diametri i vrimes 60cm	cope	23.00	185.00	4,255.00
6.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Cercis Siliquastrum**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-18 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres duke e hapur një grope me dimensione 100x100x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me rrenje kerpudhash bashke me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	3.00	250.00	750.00
6.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Tilia Cordata Pallidia,** me kurorë mirë të formuar, 200-240 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-20 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne muajin mars, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	255.00	510.00
6.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Ginnala**, me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	3.00	245.00	735.00
6.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Quercus Palustris**, me kurorë mirë të formuar, 180-200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 10-15 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes perpara ngricave te para, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	3.00	240.00	720.00
6.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Campestre**, me kurorë mirë të formuar, 180-230 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 8-12 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne fund te muajit prill, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	24.00	220.00	5,280.00
6.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Gleditsia Triacanthos "Sunburst"**, me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe ate te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	215.00	430.00
6.1.12	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Ginkgo Biloba**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	4.00	220.00	880.00

6.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Liquidambar Styraciflua**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-17 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne perfundim te shirave te stines se vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	1.00	220.00	220.00
6.1.14	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Achillea millefolium 'Kelwayi'** , me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në fund te gushtit dhe fillim te shtatorit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	6.00	220.00	1,320.00
6.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Lavandula angustifolia 'Hidcote'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në prill ose maj, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	215.00	1,075.00
6.1.16	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echium plantagineum**,me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në maj ose qershor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	180.00	900.00
6.1.17	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echinacea 'Guava Ice'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në nentor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral te pasuruar me humus, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht vitin e pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	180.00	900.00
6.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Oenothera lindheimeri 'Corrie's Gold'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji janar deri ne muajin maj, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	180.00	900.00
6.1.19	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Aconitum carmichaelii**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes ose te pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Pjesa e siperme perreth bimes mbulohet me ashkla druri (tallash). Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	180.00	900.00
6.1.20	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Thymus praecox**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji prill deri ne muajin qershor, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate 2-3 muajve te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	80.00	400.00
6.1.21	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Sedum oreganum**, me kurorë mirë të formuar, 10-20cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te veres, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	6.00	80.00	480.00
6.1.22	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Phlox paniculata 'Starfire'**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres, menjehere pas stines se dimrit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 15 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te rritjes, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit	cope	5.00	80.00	400.00
6.1.23	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Salvia rosmarinus**, me kurorë mirë të formuar, 150-200cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne muajt mars, prill dhe maj, duke e hapur një grope me dimensione 50x50x70 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,7-1.2 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 130cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Ne stinen e vjeshtes te hidhet pleh organik rreth trungut te bimes, per te ruajtur rrenjet nga ngricat ne stinen e dimrit. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	80.00	400.00

6.1.24	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet ne fund te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 20x20x30 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,1-0,3 kg treset (dhe i luleve) dhe 30-50g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 10cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet regullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	6.00	80.00	480.00
6.1.25	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Campanula glomerata 'Freya'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet ne fund te stines se vjeshtes deri ne mes te stines se pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-0,8 kg treset (dhe i luleve) dhe 70-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 70cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet regullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	80.00	400.00
6.1.26	Mirëmbajtja e barit, përkatësisht: ujitja, kositja, plehërimi dhe luftimi i barërave të këqija. Ujitja- është masë shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vazhdimisht deri sa bari të arrin gjatësinë 15 cm. Varësisht nga kushtet klimatike varet edhe shpeshtësia e ujitjes. Ajo mund të shkoj mbi 50 ujitje në vit. Preferohet të përdoren 10-15 l ujë për m2 gjatë ujitjes. Kositja-Zakonisht bëhet kur bari arrin lartësinë 15 cm, e sidomos kositja e parë pas mbjelljes. Ajo duhet të bëhet në lartësi 6-7 cm dhe me shumë kujdes që të mos dëmtohet sipërfaqja gjelbëruese. Ndërsa, kositjet tjera kryhen në lartësi 3-5 cm. Bari i kositur duhet mbledhet dhe largohet nga sipërfaqja gjelbëruese. Kositja bëhet mjaft shpesh pothuajse çdo 10-15 ditë. Plehërimi-bëhet në fillim të pranverës me plehra të kombinuar si NPK 15:15:15 në sasi 30-40 g/m2, ndërsa gjatë vegjetacionit duhet shtuar edhe plehra të azotit, p.sh. 10-15 g/m2 NAG 27% azot. Kjo sasi duhet të shpërndahet në 2 ose 3 afate (maj, korrik, shtator). Luftimi i barërave të këqija-në rast të paraqitjes së barojave të këqija ato duhet të largohen nga sipërfaqet e gjelbra sepse dëmtojnë barin duke marr materiet ushqyese dhe sipërfaqes i japin një pamje jo të mirë.	m2/vit	327.7	25	8,192.50
6.1.27	Mirëmbajtja e drunjëve dhe shkurre dekorative-ve dekorative, përkatësisht: ujitja, plehërimi, krasitja dhe luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve. Ujitja-e rregullt varësisht nga të reshurat atmosferike. Plehrimi-është një masë e rregullt e cila duhet të zbatohet çdo vit. Kryesisht plehërimi duhet të bëhet në vjeshtë, pas rrnjes së gjetheve dhe atë me 50-100 g/trup pleh i kombinuar, me çrast duhet edhe të bëhet lëvrimi rreth drunjve në një thellësi 15-20 cm. Krasitja-po ashtu është mas e rregullt e cila bëhet kryesisht gjatë muajit shkurt ose fillim të marsit. Gjatë krasitjes zakonisht largohen degët e thata dhe të dëmtuar dhe kurorës I jepet formë e dëshiruar duke I prerë degët e gjata dhe formësuar kurorën. Luftimi I sëmundjeve dhe dëmtuesve-në rast të paraqitjes së ndonjë sëmundje ose dëmtuesi bimët duhet të	copë/vit	105.00	30	3,150.00
				Total Pozicioni 6.1 :	35,506.00

Total Pozicioni 6 :	35,506.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

7. PUNËT E FURNIZIMIT ME UJE

7.1	FURNIZIMI ME UJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 10 mm, per hidrante	ml	7.72	5.00	38.60
7.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje hidrante Ø 80 mm	cope	3	370.00	1,110.00
7.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Puseta 50x50cm per hidrante	cope	3	65.00	195.00
7.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per ujitje	ml	81.85	2.50	204.63
7.1.5	F.V. Sterpikes dinamik, R=8m	cope	7	55.00	385.00
				Total Pozicioni 7.1 :	1,933.23

Total Pozicioni 7 :	1,933.23

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

8. PUNËT E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE

8.1	KANALIZIMET E UJERAVE ATMOSFERIKE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
8.1.1	Kanaleta lineare per drenimin e ujerave atmosferike	ml	181.38	25.00	4,534.50
8.1.2	Kapak gize per puse kontrolli 0.5x0.5m 0.5x0.5m	cope	1	120.00	120.00
8.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linje ekzistuese	ml	20.93	35.00	732.55
8.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linje e re	ml	5.82	8.00	46.56
8.1.8	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5m, Hmes=1.0 m	cope	1	300.00	300.00
				Total Pozicioni 8.1 :	5,733.61

Total Pozicioni 8 :	5,733.61

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

9. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA

9.1	KANALIZIMET E UJERAVE TE ZEZA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
9.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I gypit ekzistues	ml	163.28	220.00	35,921.60
9.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linje e re	ml	66.65	8.00	533.20
9.1.3	Ndertim puseta beton/arme 1.5x1.5m, Hmes=1 m.	cope	7	450.00	3,150.00
9.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Pusete ne forme qovate Ø60cm D400	cope	7	120.00	840.00
9.1.5	Konstruksione metalike te thjeshta - perforcimi kapakve te pusetave	kg	52.5	1.80	94.50
9.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	17.5	2.50	43.75
				Total Pozicioni 9.1 :	40,583.05

Total Pozicioni 9 :	40,583.05

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

10.PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT

10.1	INSTALIMET ENERGJITIKE DHE TE NDRIÇIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej

10.1.1	Furnizim,transport,vendosje e ndricues dy krahesh me ndricim para dhe pas korteri, Dimensione 7000x200x100mm, trashesia 4mm dhe lartesi H=5-7m. Ndricues alumini I anodizuar. Kolona e galvanizuar me mbrojtje antikorozive CS. IP66. IK10. Mbrojtes I klases 10KV. Fuqia 100W. Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Fluksi I ndricimit 2404 - 9616 lm. Efikasiteti ndricues 81-90 lm/W. *Shiko specifikimet teknike ne piken 24.3.1*	cope	20	3700.00	74,000.00
10.1.2	Gyp I brinjezuar Ø 90 mm	ml	182	4.00	728.00
10.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Kablio FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	182	22	4,004.00
10.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1	5000.00	5,000.00
10.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Rere + kompaktesim	m3	4.186	20.00	83.72
10.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje kabine elektrike (perfshire te gjithe aksesoret)	cope	1	25000.00	25,000.00
				Total Pozicioni 10.1 :	108,815.72

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

11.Struktura te Katedralja

11.1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.1.1	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	1749	8.00	13,992.00
11.1.2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1749	8.00	13,992.00
11.1.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e nenshtreses se zhavorit - fraksion 31.5-64mm poshte plintave dhe trareve te themelit me trashësi të shtresës t=20cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	138.8	16	2,220.80
11.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e nenshtreses se zhavorit - fraksion 31.5-64mm nen dysheme me trashësi të shtresës t=20cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	280	16	4,480.00
11.1.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja me zhavor - fraksion 31.5-64mm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	1303	16.00	20,848.00
				Total Pozicioni 11.1 :	55,532.80

11.2	PUNIME BETONARME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.2.1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	135	145.00	19,575.00
11.2.1	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	78	145.00	11,310.00
11.2.1	Plinta b/a C25/30	m3	46	145.00	6,670.00
11.2.1	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	418	145	60,610.00
11.2.1	Struktura monolite betoni C 25/30 (muri b/a)	m3	325	145.00	47,125.00
11.2.1	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.3	1400.00	11,620.00
11.2.1	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	120	1400.00	168,000.00
				Total Pozicioni 11.2 :	324,910.00

11.3	PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.3.1	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	1600	37.00	59,200.00
11.3.2	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	583	12.50	7,287.50
11.3.3	Suvatim me llaç-cimento (muri)	m2	595	9	5,355.00
11.3.4	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	1155	40	46,200.00
11.3.5	Veshje me pllake majolike (tualete)	m2	100	33.00	3,300.00
11.3.6	Mur me bulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	44	110.00	4,840.00
11.3.7	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4	120.00	480.00
				11.3	126,662.50

11.4	PUNIME SHTRESASH				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.4.1	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri (per shkallet)	m3	210	85.00	17,850.00
11.4.2	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B (dysheme)	m2	1400	15.00	21,000.00
11.4.3	Shtrese me pllaka grez porcelanato (dysheme)	m2	1400	33	46,200.00
11.4.4	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (mure, tarraca)	m2	2020	12.5	25,250.00
				Total Pozicioni 11.4 :	110,300.00

11.5	PUNIME BOJATISJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.5.1	Boje hidroplastike cilesi e larte (tavanet, kolona,muret b/a, gipsi)	m2	3104	2.00	6,208.00
				Total Pozicioni 11.5 :	6,208.00

11.6	PUNIME TARACE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.6.1	Kasete shkarkimi me llamarine xinqat	cope	8	50.00	400.00
11.6.2	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xinqat Ø 100 mm	ml	56	15	840.00
11.6.3	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	m3	32	100	3,200.00
11.6.4	Shtrese betoni C 12/15 t=10cm (tarraca)	m3	160	90	14,400.00
11.6.5	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e konmano druri	ton	5	1400	7,000.00
11.6.6	Veshje pllaka guri sipas specifikimeve ne vizatim	m2	1600	120.00	192,000.00
				Total Pozicioni 11.6 :	217,840.00

11.7	PUNIME TE NDRYSHME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.7.1	Furnizim, transport dhe vendosje dver te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10	1200.00	12,000.00
11.7.2	Furnizim, transport dhe vendosje vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	680	220.00	149,600.00
11.7.3	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	20	180	3,600.00
11.7.4	Punime h/sanitare	m2	1400	25	35,000.00
11.7.5	Punime elektrike	m2	1400	25	35,000.00
11.7.6	Punime Mbrojtje ndaj Zjarrit	m2	1400	25	35,000.00
11.7.7	Instalimi I rr'etit HVAC	m2	1400	30	42,000.00
11.7.8	Furnizim, transport dhe vendosje wallwasher per ndricim fasadash te jashtme *Shiko specifikimet teknike ne piken 24.2.3*	ml	70	45	3,150.00
11.7.9	Furnizim,transport,vendosje Spote dyshemeje per ndricim te jashtem me te gjithe aksesoret e nevojshem Ndricues LED i ankasuar ne dysheme/toke Instalim ne toke pa kase te jashtme Perbehet nga trupi dhe kapaku i jashtem Trupi dhe korniza perbehet nga AISI 304 celik inoks, me vida ne dukje *Shiko specifikimet teknike ne piken 24.2.2*	cope	56	350.00	19,600.00
				Total Pozicioni 11.7 :	334,950.00

Total Pozicioni 11 :	1,176,403.30

Sheshi I Shkolles 02

1. PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

1.1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
1.1.1	Detektimi dhe interpretimi i te dhenave per Krijimin e Hartes nentokesore me GPR - (Ground Penetrating Radar ose Radari depërtues në tokë) Detektimi i objekteve nentokesore; Instalimeve dhe objekteve arkeologjike deri ne siperfaqe te forte argjilore ose maksimum 8m Verejtje: -GPR me mundesi lidhjeje me automjet (arsyetimi: rruge e ngarkuar, pamundesi ndalimi i trafikut, puna duhet bere shpejt), - Lidhja me një sistem pozicionimi të jashtëm IMU (Inertial Measurement Unit ose Njësia matëse fillestare), aftësia e përpunimit PPK (Post Processed Kinematic ose Kinematike e procesuar) arsyetim: nuk është e mundur të kryhet gjithçka në një antenë RTK (Real Time Kinematic ose Kinematike te kohes reale), Antenat në intervalin nga 200 deri në 600 MHz (pikëzimi do të ishte i dobishëm këtu për të marrë pikët maksimale në atë diapazon), pikë shtesë për saktësinë e pozicionimit në modulin PPK	m²	2918	4	11,672.00
1.1.2	Disiokimi I kabllove nentokesore dhe ajerore te rrjetit elektrik dhe telefonise ekzistues I cili mund te kaloje neper parcelen e parapare per ndertimin e objektit.	ml	175	35.00	6,125.00
1.1.3	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i drunjve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjelija e tyre ne vendin e caktuar nga AK.Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor dhe menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	34	45.00	1,530.00
1.1.4	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i shkurreve dhe fidaneve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjelija e tyre ne vendin e caktuar nga AK. Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve dekorative nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor kështu që, menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	62	20.00	1,240.00
1.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen 1.Pas perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perkoheshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi I objektit si dhe terreni rreth objektit. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. 2.Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijoin siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.				
				Total Pozicioni 1.1 :	20,567.00

Total Pozicioni 1 :	20,567.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. PUNËT PËRGATITORE

2.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
2.1.1	Fiksimi I pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të përfshihet inqizimi i gjendjes faktike të instalimeve nëntokësore (verifikimi i tyre). Inqizimi duhet të bëhet nga gjeodeti i licensuar dhe duhet të jetë permanent (i qasshem) në vendpunishte.	ml	550	2.5	1,375.00
2.1.2	Vendosja e rrethojës metalike ne lartesi prej 2 m, me llamarine të valezuar, pergjatë të gjithë perimetrit te jashtëm të vendërtimit, pastaj vendosja e shenjave sinjalizuese për punime në terren, si dhe rregullimi i qarkullimit për këmbësorë në të dy anët e rrugës.	ml	330	15.00	4,950.00
2.1.3	Vendosja e tabelës me shënime informuese për projektin në hyrje dhe ne dalje te vendndërtimit. Dimensionet te jene 100 x 120 cm.	copë	2	320.00	640.00
2.1.4	Kontrollimi dhe evdentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferkg në kete pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koskg do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m²	2918	10.00	29,180.00
2.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen: 1.Egzaminimi i materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elmenteve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. ***Kontraktori është i obligуar që të sjellë teste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produketeve.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.*** 2. Shënjezimi i instalimeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjezimi i lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.				
				Total Pozicioni 2.1 :	36,145.00

Total Pozicioni 2 :	36,145.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

3. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE

3.1	PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
3.1.1	Demontimi i trupave ndriçues dhe transporti i tyre deri në vendin e përcaktuar paraprakisht nga organi mbikqyres (deri në 15km).	cope	11.00	150.00	1,650.00
3.1.2	Demolimi i sheshit ekzistues, te planifikuar per zhvillim, ne trashesi rreth 50 cm ne te cilin perfshihen: 1.Demolimi i asfaltit ekzistues, skajoreve aneseore te betonit, ujembledhesave, pusetave eksiztuese ne trupin e rruges. 2.Demolimi i shtresës ekzistuese te betonit nën shtresën asfaltike në pjesën e rruges kaluese edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. 3.Demolimi i shtresave te betonit sipas percaktimeve te projektit, 4.Demolimi I shkalleve dhe rampave 5.Demolimi i pllakave te betonit, në tere pjesën e sheshit. 6.Demolimi i pllakave te gurit, në tere pjesën e sheshit. 7.Demolimi i kufizuesve te trotuarit, vazove te betonit, kubave te betonit, koshave te mbeturinave, stolave. I gjithë demolimi te behet me makineritë përkatese. Ne cmim te perfshihet,ngarkimi, transporti i tyre deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyres jo me larg (deri në 15km)	m3	731.00	50.00	36,550.00
3.1.3	Demolimi i mureve prej betoni me lartësi te ndryshueshme prej h= 0.30-1.00m, ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	184.60	5.00	923.00
3.1.4	Demolimi i rrethojave metalike të vendosura në shirit betoni me lartësi prej 0-2.20m në të dy anët e rrugës në vendet , ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	169.15	5.00	845.74
3.1.5	Demolimi I gypave distributiv sipas diametrave ekzistues në tere pjesën e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	116.60	2.50	291.50
				Total Pozicioni 3.1 :	40,260.24

Total Pozicioni 3 :	40,260.24

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

4. PUNËT E DHEUT

4.1	PUNET E DHEUT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	320.00	25.00	8,000.00
4.1.2	Germimi i dheut me makineri në tere siperfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m3	1282.65	8.00	10,261.20
4.1.3	Germimi I dheut humusor ne pjeset ekzistuese gjelbruese, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi I materilait ne deponin legale ku e cakton organi mbikqyres.	m^3	320.78	8.00	2,566.24
				Total Pozicioni 4.1 :	20,827.44

	Total Pozicioni 4 : 20,827.44

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

5. PUNËT NDËRTIMORE

5.1	Punime gjeodezike				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1.2	Rilevimii i sheshit ekzistues, perfshire puseta,ndricim,kuneta,bordura dhe përcjellja e tij me gjeodet të licensuar në kohë të caktuar.	m2	2918.00	2.50	7,295.00
				Total Pozicioni 5.1 :	7,295.00
5.2	Shtrim me Pllaka Graniti me 4 nuanca te ngjyres se hirit				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.2.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.2x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	35.00	220.00	7,700.00
5.2.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	115.00	220.00	25,300.00
5.2.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	73.00	220.00	16,060.00
5.2.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	70.00	220.00	15,400.00
5.2.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x1m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m3	56.00	220.00	12,320.00
5.2.6	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	347.00	7.00	2,429.00
5.2.7	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	70.00	145.00	10,150.00
5.2.8	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	5,600.00	1.40	7,840.00
5.2.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhvorrit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	174.00	16.00	2,784.00
5.2.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	347.00	2.00	694.00
				Total Pozicioni 5.2 :	100,677.00
5.3	Shtrim me pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.3.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.7m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	10.00	110.00	1,100.00
5.3.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	10.00	110.00	1,100.00
5.3.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	10.00	110.00	1,100.00
5.3.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	10.00	110.00	1,100.00
5.3.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.4x0.2m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	10.00	110.00	1,100.00
5.3.6	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.3x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	6.00	110.00	660.00
5.3.8	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	52.00	7.00	364.00
5.3.9	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	11.00	145.00	1,595.00
5.3.10	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	900.00	1.40	1,260.00
5.3.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhvorrit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	26.00	16.00	416.00
5.3.12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	52.00	2.00	104.00
				Total Pozicioni 5.3 :	9,899.00
5.4	Pllaka Standarte Betoni				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.4.1	Furnizim, transport dhe montim pllake standarte betoni me dimensione 0.9x0.4m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.7*	m2	1570.00	25.00	39,250.00
5.3.8	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m3	1,569.00	7.00	10,983.00
5.3.9	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	314.00	145.00	45,530.00
5.4.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	25,100.00	1.40	35,140.00
5.4.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhvorrit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	785.00	16.00	12,560.00
5.4.7	**Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe** standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	1570.00	2.00	3,140.00
				Total Pozicioni 5.4 :	146,603.00
5.5	Sheshi perball shkolles				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.5.1	Furnizimi, transporti dhe hedhja e shtreses se betonit I klases C30/37 me pigment me ngjyre hiri te celet	m3	6.00	145.00	870.00
5.5.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e shtreses se betonit I klases C30/37 me pigment me ngjyre hiri	m3	19.00	145.00	2,755.00
5.5.3	Furnizimi, transporti dhe hedhja e shtreses se betonit I klases C30/37 me pigment me ngjyre hiri te erret	m3	3.00	145.00	435.00
5.5.4	**Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar** sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	2.20	16.00	35.20
5.5.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	2,200.00	1.40	3,080.00
5.5.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	66.00	16.00	1,056.00

5.5.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	131.00	2.00	262.00
				Total Pozicioni 5.5 :	8,493.20
5.6	**Sheshi me kube perball shkolles**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.6.1	Furnizimi, transporti dhe veria e shtreses se betonit I klases C30/37 me pigment me ngjyra te ndyshme	m3	759.00	145.00	110,055.00
5.6.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	50.60	14.00	708.40
5.6.3	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	60,700.00	1.40	84,980.00
5.6.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	253.00	16.00	4,048.00
5.6.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	506.00	2.00	1,012.00
				Total Pozicioni 5.6 :	200,803.40
5.7					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.7.1	Kosha mbeturinash korten Permasat: 65 X 48 X 96 CM Pesha : 240 KG. Mbrojtje antikorozive C5 *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.2*				
5.7.1.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.7.1**	copë	4.00	700.00	2,800.00
5.7.1.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.7.1**	copë	4.00	150.00	600.00
5.7.2	Ndenjëse modulare tipi 1, prej betoni të përforcuar kundra ujit me tre mbështetëse çelik inox Permasat: 238 X 252 X 42 cm. Peshe 1250kg. Ngjyre bardhe dhe bonx. *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.1*				
5.7.2.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.7.2**	copë	4.00	600.00	2,400.00
5.7.2.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.7.2**	copë	4.00	150.00	600.00
5.7.3	Mbajtese bicikletash Panel kapjeje për dy biçikleta unazor vertikal Materiali: beton i padepërtueshëm Pesha: 40 kg. Përmasat: 76 x 12 x 99 cm *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.3*				
5.7.3.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.7.2**	copë	10.00	400.00	4,000.00
5.7.3.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.7.2**	copë	10.00	100.00	1,000.00
5.7.4	Korimano me kanqjella korteni Llama horizontale per bazament 30x1cm Llama vertikale 8x1cm Llama horizontale 8x1cm *sipas detajit perkates ne vizatimet teknike* *Shiko specifikimet teknike ne piken 20.6.4*	ml	22.00	110.00	2,420.00
5.7.5	Rrethim me kanqlella perreth shkolles	ml	99.00	110.00	10,890.00
5.7.6	Prerje me flex e pllakes se betonit dhe mbushje me silikon midis pllakave.	ml	1227.21	2.50	3,068.03
				Total Pozicioni 5.7 :	27,778.03
5.8	**Punet e Rampave**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.8.1	Furnizimi, transporti dhe veria e shtreses se betonit I klases C30/37 me trashesi t=20cm, per rampat	m3	23.00	145.00	3,335.00
5.8.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	1800.00	1.40	2,520.00
5.8.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	3.00	16.00	48.00
5.8.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	15.00	16.00	240.00
5.8.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	30.00	2.00	60.00
				Total Pozicioni 5.8 :	6,203.00
5.9	**Shkallet**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.9.1	Furnizimi, transporti dhe montim guri masiv te Lepenices	m2	51.00	95.00	4,845.00
5.9.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	51.00	7.00	357.00
5.9.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	11.00	145.00	1,595.00
5.9.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	5.10	16.00	81.60
5.9.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	900.00	1.40	1,260.00
5.9.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m2	26.00	16.00	416.00
				Total Pozicioni 5.9 :	8,554.60
				Total Pozicioni 5 :	516,306.23

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
6. PUNËT E GJELBERIMIT

6.1	**PUNET E GJELBERIMIT**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Dhe' vegjetal per mbushje per zonat me gjelberim , me trashesi t=50cm	m3	66.00	10.00	660.00
6.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OAZA**-përzieje e barit që rritet shpejtë dhe që e duron mirë ngarkesën, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, tekstura të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	0.9	25	22.50

6.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OPATIJA**- përzieje e barit për sipërfaqet me dieli, I çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	1.51	25	37.75
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OSOJA**- përzieje e barit për sipërfaqet në hije, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	0.6	25	15.00
6.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kornize celiku korten per pemet. Flete celiku e trashe e prere me lazer, permban motive elementesh gjeometrike katrore. Spresori 6mm Permasat 1.5x1.5m Diametri i vrimes 50cm	cope	37.00	185.00	6,845.00
6.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Tilia Cordata Pallidia,** me kurorë mirë të formuar, 200-240 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-20 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne muajin mars, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	4.00	255.00	1,020.00
6.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Ginnala,** me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), I cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe I luleve) dhe 100-150 g pleh mineral I kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	10.00	245.00	2,450.00
6.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Gleditsia Triacanthos "Sunburst"**, me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm I lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-25 cm, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe I çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe ate te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, I cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), I cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe I luleve) dhe 100-150 g pleh mineral I kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	27.00	215.00	5,805.00
6.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **achillea millefolium 'Kelway1'** , me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në fund te gushtit dhe fillim te shtatorit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	220.00	440.00
6.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Lavandula angustifolia 'Hidcote'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50 cm I lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në prill ose maj, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echium plantagineum**,me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në maj ose qershor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.12	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echinacea 'Guava Ice'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në nentor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral te pasuruar me humus, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht vitin e pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Oenothera lindheimeri 'Corrie's Gold'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji janar deri ne muajin maj, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.14	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Aconitum carmichaelii**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes ose te pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Pjesa e siperme perreth bimes mbulohet me ashkla druri (tallash). Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	3.00	80.00	240.00

6.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Thymus praecox**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet nga muaji prill deri ne muajin qershor, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate 2-3 muajve te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.16	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Sedum oreganum**, me kurorë mirë të formuar, 10-20cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te veres, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.17	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Phlox paniculata 'Starfire'**, me kurore mire te formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres, menjehere pas stines se dimrit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 15 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te mitjes, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Salvia rosmarinus**, me kurorë mirë të formuar, 150-200cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne muajt mars, prill dhe maj, duke e hapur një grope me dimensione 50x50x70 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,7-1.2 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 130cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Ne stinen e vjeshtes te hidhet pleh organik rreth trungut te bimes, per te ruajtur rrenjet nga ngricat ne stinen e dimrit. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	220.00	440.00
6.1.19	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne fund te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 20x20x30 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,1-0,3 kg treset (dhe i luleve) dhe 30-50g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 10cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	220.00	440.00
6.1.20	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Campanula glomerata 'Freya'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne fund te stines se vjeshtes deri ne mes te stines se pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-0,8 kg treset (dhe i luleve) dhe 70-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 70cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	80.00	160.00
6.1.21	Mirëmbajtja e barit, përkatësisht: ujitja, kositja, plehërimi dhe luftimi i barërave të këqija. Ujitja- është masë shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vazhdimisht deri sa bari të arrin gjatësinë 15 cm. Varësisht nga kushtet klimatike varet edhe shpeshtësia e ujitjes. Ajo mund të shkoj mbi 50 ujitje në vit. Preferohet të përdoren 10-15 l ujë për m2 gjatë ujitjes. Kositja-Zakonisht bëhet kur bari arrin lartësinë 15 cm, e sidomos kositja e parë pas mbjelljes. Ajo duhet të bëhet në lartësi 6-7 cm dhe me shumë kujdes që të mos dëmtohet sipërfaqja gjelbëruese. Ndërsa, kositjet tjera kryhen në lartësi 3-5 cm. Bari i kositur duhet mbledhet dhe largohet nga sipërfaqja gjelbëruese. Kositja bëhet mjaft shpesh pothuajse çdo 10-15 ditë. Plehërimi-bëhet në fillim të pranverës me plehra të kombinuar si NPK 15:15:15 në sasi 30-40 g/m2, ndërsa gjatë vegjetacionit duhet shtuar edhe plehra të azotit, p.sh. 10-15 g/m2 NAG 27% azot. Kjo sasi duhet të shpërndahet në 2 ose 3 afate (maj, korrik, shtator). Luftimi i barërave të këqija-në rast të paraqitjes së barojave të këqija ato duhet të largohen nga sipërfaqet e gjelbra sepse dëmtojnë barin duke marr materiet ushqyese dhe sipërfaqes I japin një pamje jo të mirë.	m2/vit	131	28	3,668.00
6.1.22	Mirëmbajtja e drunjeve dhe shkurre dekorative-ve dekorative, përkatesisht: ujitja, plehërimi, krasitja dhe luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve. Ujitja-e rregullt varësisht nga të reshurat atmosferike. Plehrimi-është një masë e rregullt e cila duhet të zbatohet çdo vit. Kryesisht plehërimi duhet të bëhet në vjeshtë, pas ramjes së gjetheve dhe atë me 50-100 g/trup pleh I kombinuar, me qrast duhet edhe të bëhet lëvrimi rreth drunjve në një thellësi 15-20 cm. Krasitja-po ashtu është mas e rregullt e cila bëhet kryesisht gjatë muajit shkurt ose fillim të marsit. Gjatë krasitjes zakonisht largohen degët e thata dhe të dëmtuar dhe kurorës i jepet formë e dëshiruar duke i prerë degët e gjata dhe formësuar kurorën. Luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve-në rast të paraqitjes së ndonjë sëmundje ose dëmtuesi bimët duhet të [illegible]	copë/vit	66.00	30	1,980.00
				Total Pozicioni 6.1 :	25,343.25

Total Pozicioni 6 :	25,343.25

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

7. PUNËT E FURNIZIMIT ME UJE

7.1	FURNIZIMI ME UJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per ujitje	ml	19.84	7.00	138.88
7.1.2	F.V. Sterpikes dinamik. R=8m	cope	2	55.00	110.00
				Total Pozicioni 7.1 :	248.88

Total Pozicioni 7 :	248.88

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

8. PUNËT E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE

8.1	KANALIZIMET E UJERAVE ATMOSFERIKE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
8.1.1	Kanaleta lineare per drenimin e ujerave atmosferike	ml	35.01	25.00	875.25
8.1.2	Kapak gize per puse kontrolli 0.5x0.5m 0.5x0.5m	cope	1	120.00	120.00
8.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I gypit ekzistues	ml	51.58	8.00	412.64

8.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linje e re	ml	28.28	8.00	226.24
8.1.7	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5m, Hmes=1.0 m, per KUSH	cope	1	300.00	300.00
				Total Pozicioni 8.1 :	1,934.13
				Total Pozicioni 8 :	1,934.13

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

9. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA

9.1	KANALIZIMET E UJERAVE TE ZEZA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
9.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit)	ml	76.95	8.00	615.60
9.1.2	Ndertim puseta beton/arme 1x1m, Hmes=1 m,	cope	1	450.00	450.00
9.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Pusete ne forme ovoate Ø60cm D400	cope	1	120.00	120.00
9.1.4	Konstruksione metalike te thjeshta - perforcim kapakve te pusetave	kg	7.5	1.80	13.50
9.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	2.5	2.50	6.25
				Total Pozicioni 9.1 :	1,205.35
				Total Pozicioni 9 :	1,205.35

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

10.PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT

10.1	INSTALIMET ENERGJITIKE DHE TE NDRICIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
10.1.1	Furnizim,transport,vendosje e ndricues dy krahesh me ndriçim para dhe pas korten, Dimensione 7000x200x100mm, trashesia 4mm dhe lartesi H=5-7m. Ndricues alumini I anodizuar. Kolona e galvanizuar me mbrojtje antikorozive C5. IP66. IK10. Mbrojtes I klases 10KV. Fuqia 100W. Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Fluksi I ndricimit 2404 - 9616 lm. Efikasiteti ndriçues 81-90 lm/W.	cope	6	3700.00	22,200.00
10.1.3	Furnizim,transport,vendosje e Ndricues tokesor korten ne forme prizmi 2 tipe: Tipi 1 Përmasat: 25 x 25 x 27,5 (37,5) cm Pesha: 17 kg Fuqia: 28 W Fluksi I ndriçimit: 1680 lm Efiçenca e ndriçimit: 60 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks. Tipi 2 Përmasat: 18 x 18 x 74 (86) cm Pesha: 20 kg Fuqia: 28 W Fluksi I ndriçimit: 2744 lm Efiçenca e ndriçimit: 98 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks.	cope	10	3000.00	30,000.00
10.1.4	Gyp I brinjezuar Ø 90 mm	ml	46	4.00	184.00
10.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kabllo FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	46	22	1,012.00
10.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1	5000.00	5,000.00
10.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Rere + kompaktesim	m3	0.98	20.00	19.60
				Total Pozicioni 10.1 :	58,415.60
				Total Pozicioni 10 :	58,415.60

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sheshi Komercial 03

1. PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

1.1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
1.1.1	Detektimi dhe interpretimi i të dhenave per kthimin e hartes nentokesore me GPR - (Ground Penetrating Radar ose Radari depërtues në tokë) Detektimi i objekteve nentokesore; Installmeve dhe objekteve arkeologjike deri ne siperfaqe te forte argjiliore ose maksimum 8m Verejtje: -GPR me mundesi lidhjeje me automjet (arsyetimi: rruge e ngarkuar, pamundesi ndalimi I trafikut, puna duhet bere shpejt), - Lidhja me një sistem pozicionimi të jashtëm IMU (Inertial Measurement Unit ose Njësia matëse fillestare), aftësia e përpunimit PPK (Post Processed Kinematic ose Kinematike e procesuar) arsyetim: nuk është e mundur të kryhet gjithçka në një antenë RTK (Real Time Kinematic ose Kinematike te kohes reale), Antenat në intervalin nga 200 deri në 600 MHz (pikëzimi do të ishte i dobishëm këtu për të marrë pikët maksimale në atë diapazon), pika shtesë për rajtërsim e pozicionimit në modulin PPK	m²	4630.2	4	18,520.80
1.1.2	Dislokimi I kabllove nentokesore dhe ajerore te rrjetit elektrik dhe telefonise ekzistues I cili mund te kaloje neper parcelen e parapare per ndertimin e objektit.	ml	400	13.00	5,200.00
1.1.3	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i drunjve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjelija e tyre ne vendin e caktuar nga AK.Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor dhe menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	54	45.00	2,430.00
1.1.4	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i shkurreve dhe fidaneve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjelija e tyre ne vendin e caktuar nga AK. Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve dekorative nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor kështu që, menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	19	20.00	380.00
1.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen 1.Pas perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perkoheshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi I objektit si dhe terreni rreth objektit. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. 2.Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijoin siguri dhe zhvillim normal të punimeve në qiithë orarin sipas kërkesave te investitorit.				
				Total Pozicioni 1.1 :	26,530.80
				Total Pozicioni 1 :	26,530.80

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. PUNET PERGATITORE

2.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të përfshihet inqizimi i gjendjes faktike të instalimeve nëntokësore (verifikimi i tyre). Inqizimi duhet të bëhet nga gjeodeti i licensuar dhe duhet të jetë permanent (i gasshem) në vendounishte.	ml	450	2	900.00
2.1.2	Vendosja e rrethojës metalike ne lartesi prej 2 m, me llamarine të valezuar, pergjatë të gjithë perimetrit te jashtëm të vendërtimit, pastaj vendosja e shenjave sinjalizuese për punime në terren, si dhe rregullimi i qarkullimit për këmbësorë në të dy anët e muaës.	ml	390.65	15.00	5,859.75
2.1.3	Vendosja e tabelës me shënime informuese për projektin në hyrje dhe ne dalje te vendndërtimit. Dimensionet te jene 100 x 120 cm.	copë	2	300.00	600.00
2.1.4	Kontrollimi dhe evdentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha harxhimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferkg në kete pozicion, Investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koskg do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m²	4630.2	10.00	46,302.00
2.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen: 1.Egzaminimi i materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elmenteve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. ***Kontraktori është i obliguar që të sjellë teste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produkteve.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.*** 2. Shënjezimi i instalimeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjezimi i lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.				
				Total Pozicioni 2.1 :	53,661.75

Total Pozicioni 2 :	53,661.75

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE

3.1	PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1	Demontimi i trupave ndriçues dhe transporti i tyre deri në vendin e përcaktuar paraprakisht nga organi mbikqyres (deri në 15km).	cope	9.00	150.00	1,350.00
	Demolimi i sheshit ekzistues, te planifikuar per zhvillim, ne trashesi rreth 50 cm ne te cilin perfshihen: 1.Demolimi i asfaltit ekzistues, skajoreve aneseore te betonit, ujembledhesave, pusetave eksiztuese ne trupin e rruges. 2.Demolimi I shtresës ekzistuese te betonit nën shtresën asfaltike në pjesën e rruges kaluese edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. 3.Demolimi i shtresave te betonit sipas percaktimeve te projektit, 4.Demolimi I shkalleve dhe rampave 5.Demolimi i pllakave te betonit, në tere pjesën e sheshit. 6.Demolimi i pllakave te gurit, në tere pjesën e sheshit. 7.Demolimi i kufizuesve te trotuarit, vazove te betonit, kubave te betonit, koshave te mbeturinave, stolave. I gjithë demolimi te behet me makineritë përkatese. Ne cmim te perfshihet,ngarkimi, transporti i tyre deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyres jo me larg (deri në 15km).	m3	1899.00	50.00	94,950.00
3.1.8	Zevendesim I gypave distributiv sipas diametrave ekzistues në tere pjesën e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	647.10	20.00	12,942.00
3.1.11	Demolimi i shenjave te komunkacionit (semafore+tabela), ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	copë	8	250.00	2,000.00
				Total Pozicioni 3.1 :	111,242.00

Total Pozicioni 3 :	111,242.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

4. PUNËT E DHEUT

4.1	PUNËT E DHEUT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	361.03	25.00	9025.75
4.1.2	Germimi I dheut me makineri në tere siperfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m3	1444.13	8.00	11553.04
4.1.3	Germimi I dheut humusor ne pjeset ekzistuese gjelbruese, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi I materilait ne deponin legale ku e cakton organi mbikqyres.	m^3	340.21	8.00	2721.68
				Total Pozicioni 4.1 :	23300.47

Total Pozicioni 4 :	23,300.47

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

5. PUNËT NDËRTIMORE

5.1	Punime gjeodezike				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1.1	Rilevimi i sheshit ekzistues, perfshire puseta,ndricim,kuneta,bordura dhe përcjellja e tij me gjeodet të licensuar në kohë të caktuar.	m2	4630.20	2.50	11,575.50
				Total Pozicioni 5.1 :	11,575.50
5.2	Shtrim me Pllaka Graniti me 4 nuanca te ngjyres se hirit				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.2.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.2x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	99.00	220.00	21,780.00
5.2.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	325.00	220.00	71,500.00
5.2.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	207.00	220.00	45,540.00
5.2.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	197.00	220.00	43,340.00
5.2.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x1m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m3	158.00	220.00	34,760.00
5.2.6	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	985.00	7.00	6,895.00
5.2.7	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	197.00	145.00	28,565.00
5.2.8	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	15,800.00	1.40	22,120.00
5.2.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	493.00	16.00	7,888.00

5.2.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	984.00	2.00	1,968.00
				Total Pozicioni 5.2 :	284,356.00
5.3	**Shtrim me pllaka modulare betoni**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.3.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.25x0.8m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	706.64	35.00	24,732.40
5.3.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.5x1.6m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	706.64	35.00	24,732.40
5.3.3	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	1,414.00	7.00	9,898.00
5.3.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	m3	283.00	145.00	41,035.00
5.3.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	22,600.00	1.40	31,640.00
5.3.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	707.00	16.00	11,312.00
5.3.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	1413.00	2.00	2,826.00
				Total Pozicioni 5.3 :	146,175.80
5.4	**Pllaka Standarte Betoni**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.4.1	Furnizim, transport dhe montim pllake standarte betoni, ngjyre e verdhe me dimensione 1x0.35m dhe 0.35x0.35 dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.7*	m2	417.00	35.00	14,595.00
5.4.2	Furnizim, transport dhe montim pllake standarte betoni, ngjyre e kuqe me dimensione 1x0.35m dhe 0.35x0.35 dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.7*	m2	417.00	35.00	14,595.00
5.4.3	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	833.00	7.00	5,831.00
5.4.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	m3	167.00	145.00	24,215.00
5.4.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	13,400.00	1.40	18,760.00
5.4.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	417.00	16.00	6,672.00
5.4.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	832.00	2.00	1,664.00
				Total Pozicioni 5.4 :	86,332.00
5.5					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.5.1	Kosha mbeturinash korten Permasat: 65 X 48 X 96 CM Pesha : 240 KG. Mbrojtje antikorozive C5 *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.2*				
5.5.1.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.5.1**	copë	10.00	700.00	7,000.00
5.5.1.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.5.1**	copë	10.00	150.00	1,500.00
5.5.2	Ndenjëse modulare tipi 1, prej betoni të përforcuar kundra ujit me tre mbështetëse çelik inox Permasat: 238 X 252 X 42 cm. Peshe 1250kg. Ngjyre bardhe dhe bonx. *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.1*				
5.5.2.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.5.2**	copë	5.00	600.00	3,000.00
5.5.2.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.5.2**	copë	5.00	150.00	750.00
5.5.3	Ndenjese betoni dhe druri tipi 2 Ndenjëse druri që aplikohet mbi bazament betoni të derdhur në vend Ndenjësja e drurit me dru tropikal të certifikuar, I llakuar. Gjerësia e ndenjëses: variabël sipas projektit Gjatësia e ndenjëses: variabël sipas projektit Beton i papërshkueshëm i derdhur në vend sipas profilit, formës dhe përmasave të përcaktuara në projekt. ksesorët e montimit me çelik të zinkuar të iyer me ngjyrë gri argjend me mbrojtje kundër ndryshkut C5. Vida çelik inoks. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.1				
5.5.3.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.5.3**	copë	8.00	1000.00	8,000.00
5.5.3.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.5.3**	copë	8.00	250.00	2,000.00
5.5.4	Mbajtese bicikletash Panel kapjeje për dy biçikleta unazor vertikal Materiali: beton I padepërtueshëm Pesha: 40 kg. Përmasat: 76 x 12 x 99 cm *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.3*				
5.5.4.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.5.4**	copë	10.00	600.00	**6,000.00**
5.5.4.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.5.4**	copë	10.00	150.00	**1,500.00**
5.5.5	Prerje me flex e pllakes se betonit dhe mbushje me silikon midis pllakave.	ml	1644.01	1.00	**1,644.01**
				Total Pozicioni 5.5 :	31,394.01
				Total Pozicioni 5 :	559,833.31

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

6. PUNËT E GJELBERIMIT

6.1	PUNET E GJELBERIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
6.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Dhe' vegjetal per mbushje per zonat me gjelberim , me trashesi t=50cm	m3	518.00	10.00	5,180.00
6.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OAZA**-përzieje e barit që rritet shpejtë dhe që e duron mirë ngarkesën, I çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	3.57	25	89.25

6.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OPATIJA**- përzieje e barit për sipërfaqet me dieli, I çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	5.95	25	148.75
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OSOJA**- përzieje e barit për sipërfaqet në hije, I çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	2.38	25	59.50
6.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kornize katrore celiku korten per pemet. Fiete celiku e trashe e prere me lazer, permban motive elementesh gjeometrike katrore. Spresori 6mm Permasat 1.5x1.5m Diametri i vrimes 60cm	cope	55.00	185.00	10,175.00
6.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Kornize vezake celiku korten per pemet. Fiete celiku e trashe e prere me lazer, permban motive elementesh gjeometrike katrore. Spresori 6mm Diametri i vrimes 60cm	cope	13.00	185.00	2,405.00
6.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Tilia Cordata Pallidia,** me kurorë mirë të formuar, 200-240 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-20 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne muajin mars, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhézim te organit mbikqyres.	cope	58.00	255.00	14,790.00
6.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Ginnala,** me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	15.00	245.00	3,675.00
6.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Campestre,** me kurorë mirë të formuar, 180-230 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 8-12 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne fund te muajit prill, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	220.00	1,100.00
6.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Ginkgo Biloba,** me kurorë mirë të formuar, 200 cm I lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	5.00	220.00	1,100.00
6.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Liquidambar Styraciflua,** me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-17 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne perfundim te shirave te stines se vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	220.00	1,760.00
6.1.12	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **achillea millefolium 'Kelwayi'** , me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I çertifikuar. Mbillet në fund te gushtit dhe fillim te shtatorit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	220.00	1,760.00
6.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Lavandula angustifolia 'Hidcote'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe I çertifikuar. Mbillet në prill ose maj, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	215.00	1,720.00
6.1.14	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echium plantagineum**,me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në maj ose qershor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	180.00	1,440.00
6.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echinacea 'Guava Ice'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në nentor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral te pasuruar me humus, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht vitin e pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	180.00	1,440.00

6.1.16	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Oenothera lindheimeri 'Corrie's Gold'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet nga muaji janar deri ne muajin maj, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	9.00	180.00	1,620.00
6.1.17	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Aconitum carmichaelii**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes ose te pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Pjesa e siperme perreth bimes mbulohet me ashkla druri (tallash). Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	180.00	1,440.00
6.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Thymus praecox**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji prill deri ne muajin qershor, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate 2-3 muajve te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	9.00	180.00	1,620.00
6.1.19	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Sedum oreganum**, me kurorë mirë të formuar, 10-20cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te veres, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	180.00	1,440.00
6.1.20	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Phlox paniculata 'Starfire'**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres, menjehere pas stines se dimrit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 15 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te rritjes, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	9.00	190.00	1,710.00
6.1.21	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Salvia rosmarinus**, me kurorë mirë të formuar, 150-200cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne muajt mars, prill dhe maj, duke e hapur një grope me dimensione 50x50x70 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,7-1.2 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 130cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Ne stinen e vjeshtes te hidhet pleh organik rreth trungut te bimes, per te ruajtur rrenjet nga ngricat ne stinen e dimrit. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	185.00	1,480.00
6.1.22	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne fund te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 20x20x30 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,1-0,3 kg treset (dhe i luleve) dhe 30-50g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 10cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	9.00	185.00	1,665.00
6.1.23	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Campanula glomerata 'Freya'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne fund te stines se vjeshtes deri ne mes te stines se pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhvorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-0,8 kg treset (dhe i luleve) dhe 70-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 70cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	175.00	1,400.00
6.1.24	Mirëmbajtja e barit, përkatësisht: ujitja, kositja, plehërimi dhe luftimi i barërave të këqija. Ujitja- është masë shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vazhdimisht deri sa bari të arrin gjatësinë 15 cm. Varësisht nga kushtet klimatike varet edhe shpeshtësia e ujitjes. Ajo mund të shkoj mbi 50 ujitje në vit. Preferohet të përdoren 10-15 l ujë për m2 gjatë ujitjes. Kositja-Zakonisht bëhet kur bari arrin lartësinë 15 cm, e sidomos kositja e parë pas mbjelljes. Ajo duhet të bëhet në lartësi 6-7 cm dhe me shumë kujdes që të mos dëmtohet sipërfaqja gjelbëruese. Ndërsa, kositjet tjera kryhen në lartësi 3-5 cm. Bari i kositur duhet mbledhet dhe largohet nga sipërfaqja gjelbëruese. Kositja bëhet mjaft shpesh pothuajse çdo 10-15 ditë. Plehërimi-bëhet në fillim të pranverës me plehra të kombinuar si NPK 15:15:15 në sasi 30-40 g/m2, ndërsa gjatë vegjetacionit duhet shtuar edhe plehra të azotit, p.sh. 10-15 g/m2 NAG 27% azot. Kjo sasi duhet të shpërndahet në 2 ose 3 afate (maj, korrik, shtator). Luftimi i barërave të këqija-në rast të paraqitjes së barojave të këqija ato duhet të largohen nga sipërfaqet e gjelbra sepse dëmtojnë barin duke marr materiet ushqyese dhe sipërfaqes i japin një pamje jo të mirë.	m2/vit	518	25	12,950.00
6.1.25	Mirëmbajtja e drunjëve dhe shkurre dekorative-ve dekorative, përkatësisht: ujitja, plehërimi, krasitja dhe luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve. Ujitja-e rregullt varësisht nga të reshurat atmosferike. Plehrimi-është një masë e rregullt e cila duhet të zbatohet çdo vit. Kryesisht plehërimi duhet të bëhet në vjeshtë, pas ramjes së gjetheve dhe atë me 50-100 g/trup pleh i kombinuar, me çrast duhet edhe të bëhet lëvrimi rreth drunjve në një thellësi 15-20 cm. Krasitja-po ashtu është mas e rregullt e cila bëhet kryesisht gjatë muajit shkurt ose fillim të marsit. Gjatë krasitjes zakonisht largohen degët e thata dhe të dëmtuar dhe kurorës i jepet formë e dëshiruar duke i prerë degët e gjata dhe formësuar kurorën. Luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve-në rast të paraqitjes së ndonjë sëmundje ose dëmtuesi bimët duhet të spërkaten, me qëllim të evitimit të dëmtimit dhe tharjes së tyre.	copë/vit	191.00	30	5,730.00
				Total Pozicioni 6.1 :	77,897.50
				Total Pozicioni 6 :	77,897.50

SHESHI XHOROXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

7. PUNËT E FURNIZIMIT ME UJË

7.1	FURNIZIMI ME UJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 32 mm	ml	130.63	6.00	783.78
7.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 10 mm, per hidrante	ml	49.39	5.00	246.95
7.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje hidrante Ø 80 mm	cope	2	370.00	740.00
7.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Puseta 50x50cm per hidrante	cope	2	65.00	130.00
7.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per ullitje	ml	28.43	2.50	71.08
7.1.6	F.V. Sterpikes dinamik, R=8m	cope	7	55.00	385.00
				Total Pozicioni 7.1 :	2,356.81

Total Pozicioni 7 :	2,356.81

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

8. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE

8.1	KANALIZIMET E UJERAVE ATMOSFERIKE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
8.1.1	Kanaleta lineare per drenimin e ujerave atmosferike	ml	176.13	25.00	4,403.25
8.1.2	Kapak gize per puse kontrolli 0.5x0.5m 0.5x0.5m	cope	1	120.00	120.00
8.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=500mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I gypit ekzistues	ml	69.65	35.00	2,437.75
8.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=700 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I gypit ekzistues	ml	90.94	85.00	7,729.90
8.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I gypit ekzistues	ml	58.03	35.00	2,031.05
8.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit)	ml	96.08	28.00	2,690.24
8.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit)	ml	12.3	8.00	98.40
8.1.8	Ndertim puseta beton/arme 1.2x1.2m, Hmes=1-1.5 m, per ujerave atmosferike	cope	2	450.00	900.00
8.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Pusete ne forme qovate Ø60cm D400	cope	3	120.00	360.00
8.1.10	Konstruksione metalike te thjeshta - perfordimi kapakve te pusetave	kg	22.5	1.80	40.50
8.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	7.5	2.50	18.75
8.1.8	Ndertim puseta beton/arme 1.0x1.0m, Hmes=1.0-1.5m, per ujerave atmosferike	cope	1	280.00	280.00
8.1.12	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5m, Hmes=1.0 m, per KUSH	cope	1	350.00	350.00
				Total Pozicioni 8.1 :	21,459.84

Total Pozicioni 8 :	21,459.84

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

9. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA

9.1	KANALIZIMET E UJERAVE TE ZEZA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
9.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linjes ekzistuese	ml	69.52	28.00	1,946.56
9.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=355 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linjes ekzistuese	ml	104.56	28.00	2,927.68
9.1.3	Ndertim puseta beton/arme 1.0x1.0m, Hmes=1.0-1.5 m	cope	1	350.00	350.00
9.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Pusete ne forme qovate Ø60cm D400	cope	1	120.00	120.00
9.1.5	Konstruksione metalike te thjeshta - perfordimi kapakve te pusetave	kg	7.5	1.80	13.50
9.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	2.5	1.80	4.50
				Total Pozicioni 9.1 :	5,362.24

Total Pozicioni 9 :	5,362.24

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

10.PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT

10.1	INSTALIMET ENERGJITIKE DHE TE NDRIÇIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
10.1.1	Furnizim,transport,vendosje e ndricues dy krahesh me ndriçim para dhe pas korten, Dimensione 7000x200x100mm, trashesia 4mm dhe lartesi H=5-7m. Ndricues alumini I anodizuar. Kolona e galvanizuar me mbrojtje antikorozive C5. IP66. IK10. Mbrojtes I klases 10KV. Fuqia 100W. Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Fluksi I ndricimit 2404 - 9616 lm. Efikasiteti ndriçues 81-90 lm/W. Shiko specifikimet teknike ne oferte 24.7.1	cope	30	3700.00	111,000.00
10.1.2	Furnizim,transport,vendosje e Ndricues tokesor korten ne forme prizmi 2 tipe: Tipi 1 Përmasat: 25 x 25 x 27,5 (37,5) cm Pesha: 17 kg Fuqia: 28 W Fluksi i ndriçimit: 1680 lm Eficenca e ndriçimit: 60 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks. Tipi 2 Përmasat: 18 x 18 x 74 (86) cm Pesha: 20 kg Fuqia: 28 W Fluksi i ndriçimit: 2744 lm Eficenca e ndriçimit: 98 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks.	cope	30	4000.00	120,000.00
10.1.3	Gyp I brinjezuar Ø 90 mm	ml	300	4.00	1,200.00
10.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Kabllo FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	300	22	6,600.00
10.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1	5000.00	5,000.00
10.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Rere + kompaktesim	m3	6.9	20.00	138.00
				Total Pozicioni 10.1 :	243,938.00

Total Pozicioni 10 :	243,938.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sheshi Qendror 04

1. PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

1.1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Detektimi dhe interpretimi i të dhënave për Hartën nentokësore me GPR - (Ground Penetrating Radar ose Radari depërtues në tokë) Detektimi I objekteve nentokesore; Instalimeve dhe objekteve arkeologjike deri ne siperfaqe te forte argjilore ose maksimum 8m Verejtje: -GPR me mundesi lidhjeje me automjet (arsyetimi: rruge e ngarkuar, pamundesi ndalimi i trafikut, puna duhet bere shpejt), - Lidhja me një sistem pozicionimi të jashtëm IMU (Inertial Measurement Unit ose Njësia matëse fillestare), aftësia e përpunimit PPK (Post Processed Kinematic ose Kinematike e procesuar) arsyetim: nuk është e mundur të kryhet gjithçka në një antenë RTK (Real Time Kinematic ose Kinematike te kohes reale), Antenat në intervalin nga 200 deri në 600 MHz (pikëzimi do të ishte i dobishëm këtu për të marrë pikët maksimale në atë dimension), pikë shtesë për saktësinë e pozicionimit në modulin PPK	m²	20052	4	80,208.00
1.1.2	Disiokimi I kabllove nentokesore dhe ajerore te rrjetit elektrik dhe telefonise ekzistues I cili mund te kaloje neper parcelen e parapare per ndertimin e objektit.	ml	1142	13.00	14,846.00
1.1.3	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i drunjve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK.Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor dhe menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	101	45.00	4,545.00
1.1.4	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i shkurreve dhe fidaneve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK. Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve dekorative nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor kështu që, menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	120	20.00	2,400.00
1.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen 1.Pas perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perkoheshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi I objektit si dhe terreni rreth objektit. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. 2.Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.				
				Total Pozicioni 1.1 :	101,999.00

	Total Pozicioni 1 :	101,999.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. PUNËT PËRGATITORE

2.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të përfshihet inqizimi i gjendjes faktike të instalimeve nëntokësore (verifikimi i tyre). Inqizimi duhet të bëhet nga gjeodezi i licensuar dhe duhet të jetë permanent (i qasshem) në vendpunishte.	ml	1500	2	3,000.00
2.1.2	Vendosja e rrethojës metalike ne lartesi prej 2 m, me llamarine të valezuar, pergjatë të gjithë perimetrit te jashtëm të vendërtimit, pastaj vendosja e shenjave sinjalizuese për punime në terren, si dhe rregullimi i qarkullimit për këmbësorë në të dy anët e rrugës.	ml	1290	15.00	19,350.00
2.1.3	Vendosja e tabelës me shënime informuese për projektin në hyrje dhe ne dalje te vendndërtimit. Dimensionet te jene 100 x 120 cm.	copë	2	350.00	700.00
2.1.4	Ndërtimi I punishtes që përfshinë: a) Zyrën e përkohshme të projektit më me se paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=10m², me nyje sanitare si dhe e kyçur në furnizim më energji të pandërprerë të rrymës elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë, ajer te kondicionuar, kyçje në kanalizimin publik ose të ketë një WC ekologjike mobile b) Zyrën për organin mbikqyrës (minimum S=12m²), një tavolinë pune me minumum 6 karriga pune për gjatë gjithë kohës se ndërtimit c) WC ekologjike mobile për stafin punues egzekutiv për gjatë gjithë kohës se ndërtimit	copë	1	15,500.00	15,500.00
2.1.5	Kontrollimi dhe evdentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferkg në kete pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koskg do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m²	20052	10.00	200,520.00
2.1.6	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen: 1.Egzaminimi i materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elmenteve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. ***Kontraktori është i obliguar që të sjellë teste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produketave.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.*** 2. Shënjezimi i instalimeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjezimi i lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.				
				Total Pozicioni 2.1 :	239,070.00

	Total Pozicioni 2 :	239,070.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

3. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE

3.1	PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1	Demontimi i trupave ndriçues dhe transporti i tyre deri në vendin e përcaktuar paraprakisht nga organi mbikqyres (deri në 15km).	cope	16.00	150.00	2,400.00
3.1.2	Demolimi i mureve prej betoni me lartësi te ndryshueshme prej h= 0.30-1.00m, ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	165.40	5.00	827.00
3.1.3	Demolimi i rrethojave metalike të vendosura në shirit betoni me lartësi prej 0-2.2m , ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	114.34	5.00	571.70
3.1.4	Demolimi i sheshit ekzistues, te planifikuar per zhvillim, ne trashesi rreth 50 cm ne te cilin perfshihen: 1.Demolimi i asfaltit ekzistues, skajoreve aneseore te betonit, ujembledhesave, pusetave eksiztuese ne trupin e rruges. 2.Demolimi i shtresës ekzistuese te betonit nën shtresën asfaltike në pjesën e rruges kaluese edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. 3.Demolimi I shtresave te betonit sipas percaktimeve te projektit, 4.Demolimi I shkalleve dhe rampave 5.Demolimi i pllakave te betonit, në tere pjesën e sheshit. 6.Demolimi i pllakave te gurit, në tere pjesën e sheshit. 7.Demolimi i kufizuesve te trotuarit, vazove te betonit, kubave te betonit, koshave te mbeturinave, stolave. I gjithë demolimi te bëhet me makineritë përkatese. Ne cmim te perfshihet,ngarkimi, transporti i tyre deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyres jo me larg (deri në 15km)	m3	8096.00	50.00	404,800.00
3.1.5	Demolimi i gypave ekzistues, sipas diametrave ekzistues në tere pjesën e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	1042.42	2.50	2,606.04
3.1.6	Çvendosja e kioskave te vendosura ne shesh, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe largimi i tyre në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës ose në vendin te cilin e cakton kompania e cila merret me menagjimin e tyre.	copë	3	220.00	660.00
3.1.7	**Demolimi i shenjave te komunkacionit (semafore+tabela), ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.**	copë	10	250.00	2,500.00
				Total Pozicioni 3.1 :	414,364.74

				Total Pozicioni 3 :	414,364.74

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

4. PUNËT E DHEUT

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1	**PUNËT E DHEUT**				
4.1.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	1589.07	25.00	39,726.75
4.1.2	Germimi i dheut me makineri në tere siperfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m3	6356.27	8.00	50,850.16
4.1.3	Germimi I dheut humusor ne pjeset ekzistuese gjelbruese, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi I materialit ne deponin legale ku e cakton organi mbikqyres.	m^3	1363.20	8.00	10,905.60
				Total Pozicioni 4.1 :	101,482.51

				Total Pozicioni 4 :	101,482.51

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

5. PUNËT NDËRTIMORE

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1	**Punime gjeodezike**				
5.1.1	Rilevimi i sheshit ekzistues, perfshire puseta,ndricim,kuneta,bordura dhe përcjellja e tij me gjeodet të licensuar në kohë të caktuar.	m2	20052.00	2.50	50,130.00
				Total Pozicioni 5.1 :	50,130.00
5.2	**Shtrim me Pllaka guri gelqeror blu (Blu Limestone)**				
5.2.1	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te lehte. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	1863.00	115.00	214,245.00
5.2.2	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te mesem. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	1630.00	115.00	187,450.00
5.2.3	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	1747.00	115.00	200,905.00
5.2.4	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.8x0.1m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te erret. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	583.00	115.00	67,045.00
5.2.5	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	5822.00	7.00	40,754.00
5.2.6	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres	m3	1165.00	145.00	168,925.00
5.2.7	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	93200.00	1.40	130,480.00
5.2.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	2911.00	16.00	46,576.00
5.2.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	5822.00	2.00	11,644.00
				Total Pozicioni 5.2 :	1,068,024.00
5.3	**Shtrim me Pllaka Graniti me 4 nuanca te ngjyres se hirit**				
5.3.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.2x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	538.00	220.00	118,360.00
5.3.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	1,776.00	220.00	390,720.00
5.3.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	1,130.00	220.00	248,600.00
5.3.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	1,076.00	220.00	236,720.00
5.3.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x1m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	861.00	220.00	189,420.00
5.3.6	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	5,380.00	7.00	37,660.00
5.3.7	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres	m3	1,076.00	145.00	156,020.00
5.3.8	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	86,100.00	1.40	120,540.00
5.3.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	2690.00	16.00	43,040.00
5.3.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	5376.00	2.00	10,752.00
				Total Pozicioni 5.3 :	1,551,832.00
5.4	**Shtrim me Pllaka Modulare betoni**				
5.4.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.25x0.8m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	439.30	35.00	15,375.50
5.4.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.5x1.6m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	439.30	35.00	15,375.50
5.4.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	878.60	7.00	6,150.20
5.4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres	m3	176.00	145.00	25,520.00
5.4.4	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	14,100.00	1.40	19,740.00
5.4.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	440.00	16.00	7,040.00
5.4.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	878.60	2.00	1,757.20
				Total Pozicioni 5.4 :	90,958.40
5.5	**Shtrim I Mozaik Graniti**				
5.5.1	Furnizim, transport dhe vendosje Mozaikut pllaka graniti 5 kendore, ngjyre hiri te erret dhe me trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	419.00	180.00	75,420.00
5.5.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	419.00	7.00	2,933.00
5.5.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	84.00	145.00	12,180.00

5.5.4	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	6700.00	1.40	9,380.00
5.5.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	210.00	16.00	3,360.00
5.5.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	419.00	2.00	838.00
5.5.7	Furnizimi, transporti dhe montim I Lame metalike zinku 0.01m pergjate shtrimit te mozaikut me pllake graniti	ml	1455.70	25.00	36,392.50
				Total Pozicioni 5.5 :	140,503.50

5.6	Shtrim me pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.6.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.7m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	66.00	110.00	7,260.00
5.6.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	66.00	110.00	7,260.00
5.6.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	66.00	110.00	7,260.00
5.6.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	66.00	110.00	7,260.00
5.6.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.4x0.2m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	66.00	110.00	7,260.00
5.6.6	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.3x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	37.00	110.00	4,070.00
5.6.7	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	367.00	7.00	2,569.00
5.6.8	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	74.00	145.00	10,730.00
5.6.9	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	5900.00	1.40	8,260.00
5.6.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	184.00	16.00	2,944.00
5.6.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	367.00	2.00	734.00
				Total Pozicioni 5.6 :	65,607.00

5.7	Sheshi perball shkolles				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.7.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje e shtreses se betonit i klases C30/37 me pigment me ngjyre hiri te celet	m3	23.00	145.00	3,335.00
5.7.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje e shtreses se betonit i klases C30/37 me pigment me ngjyre hiri	m3	80.40	145.00	11,658.00
5.7.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje e shtreses se betonit i klases C30/37 me pigment me ngjyre hiri te erret	m3	11.60	145.00	1,682.00
5.7.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	57.50	16.00	920.00
5.7.3	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	9,200.00	1.40	12,880.00
5.7.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	287.50	16.00	4,600.00
5.7.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	574.00	2.00	1,148.00
				Total Pozicioni 5.7 :	36,223.00

5.8	Sheshi tek Hotel Grand				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.8.1	Furnizim, transport dhe montim pllake blu Limestone (gelqeror) me dimensione 0.9x0.9m dhe me trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	190.00	115.00	21,850.00
5.8.2	Furnizim, transport dhe montim pllake blu Limestone (gelqeror) me dimensione 0.45x0.45m dhe me trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	190.00	115.00	21,850.00
5.8.3	Furnizim, transport dhe montim kalldram ngjyre hiri e lehte , me dimensione standarte, rrafshuar nga siper. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	252.00	115.00	28,980.00
5.8.4	Furnizim, transport dhe montim kalldram ngjyre bezhe me dimensione 0.25x0.25m *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	262.00	115.00	30,130.00
5.8.5	Furnizim, transport dhe montim kalldram ngjyre bardhe me dimensione 0.25x0.25m *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	262.00	115.00	30,130.00
5.8.6	Furnizim, transport dhe montim kalldram ngjyre hiri e erret *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	156.00	115.00	17,940.00
5.8.7	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	1,311.00	7.00	9,177.00
5.8.8	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	263.00	145.00	38,135.00
5.8.9	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	21,000.00	1.40	29,400.00
5.8.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	656.00	16.00	10,496.00
5.8.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	1,310.00	2.00	2,620.00
				Total Pozicioni 5.8 :	240,708.00

5.9	Mozaik me pllaka betoni				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.9.1	Furnizim, transport dhe montim pllaka betoni me dimensione 28.9x25x4.5cm *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.5*	m2	1834.00	35.00	64,190.00
5.9.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	1,834.00	7.00	12,838.00
5.9.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	367.00	145.00	53,215.00
5.9.4	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	29,400.00	1.40	41,160.00
5.9.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	917.00	16.00	14,672.00
5.9.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	1,834.00	2.00	3,668.00
				Total Pozicioni 5.9 :	189,743.00

5.10	Beton me zall te zi lumi				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej

5.10.1	Fumizim, transport dhe montim zall te zi lumi	m2	51.00	29.00	1,479.00
5.10.2	Fumizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	51.00	7.00	357.00
5.10.3	Fumizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	11.00	145.00	1,595.00
5.10.4	Fumizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te iete e klases S-400/500.	kg	900.00	1.40	1,260.00
5.10.5	Fumizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	26.00	16.00	416.00
5.10.6	Fumizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	51.00	2.00	102.00
5.10.7	Fumizimi, transporti dhe montim I Lame metalike zinku 0.01m	ml	209.00	35.00	7,315.00
				Total Pozicioni 5.10	12,524.00

5.11					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.11.1	Ndenjese betoni dhe druri tipi 2 Ndenjëse druri që aplikohet mbi bazament betoni të derdhur në vend Ndenjësja e drurit me dru tropikal të certifikuar, i llakuar. Gjerësia e ndenjëses: variabël sipas projektit Gjatësia e ndenjëses: variabël sipas projektit Beton i papërshkueshëm i derdhur në vend sipas profilit, formës dhe përmasave të përcaktuara në projekt. ksesorët e montimit me çelik të zinkuar të lyer me ngjyrë gri argjend me mbrojtje kundër ndryshkut C5. Vida çelik inoks. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.1				
5.11.1.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.11.1**	copë	6.00	1050.00	6,300.00
5.11.1.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.11.1**	copë	6.00	250.00	1,500.00
5.11.2	Kosha mbeturinash korten Permasat: 65 X 48 X 96 CM Pesha : 240 KG. Mbrojtje antikorozive C5 *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.2*				
5.11.2.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.11.2**	copë	15.00	700.00	10,500.00
5.11.2.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.11.2**	copë	15.00	150.00	2,250.00
5.11.3	Mbajtese bicikletash Panel kapjeje për dy biçikleta unazor vertikal Materiali: beton i padepërtueshëm Pesha: 40 kg. Përmasat: 76 x 12 x 99 cm *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.3*				
5.11.3.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.11.3**	copë	10.00	600.00	6,000.00
5.11.3.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.11.3**	copë	10.00	150.00	1,500.00
5.11.4	Çesme (I aksesueshem per perdoruesit e karrigeve me rrota) Çesme me nje trup, strukturë alumini e derdhur e zezë me mbrojtje ndaj ndryshkut. Mbrojtje antikorozive C5 Përmasat: 28 x 110 x 110 cm Pesha: 94 kg Vida A2-A4 inoks *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.4*				
5.11.4.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.11.4**	copë	2.00	350.00	700.00
5.11.4.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.11.4**	copë	2.00	120.00	240.00
5.11.5	Korimano me kangjella korteni Llama horizontale per bazament 30x1cm Llama vertikale 8x1cm Llama horizontale 8x1cm *sipas detajit perkates ne vizatimet teknike* *Shiko specifikimet teknike ne piken 20.6.4*	ml	43.00	35.00	1,505.00
5.11.6	Prerje me flex e pllakes se betonit dhe mbushje me silikon midis pllakave.	ml	9940.54	1.00	9,940.54
				Total Pozicioni 5.11	40,435.54

5.12	**Punet e Rampave**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.12.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37, me trashesi t=20cm, per rampat	m3	12.00	145.00	1,740.00
5.12.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te iete e klases S-400/500.	kg	1,000.00	1.40	1,400.00
5.12.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	5.70	16.00	91.20
5.12.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	28.50	16.00	456.00
5.12.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	57.00	2.00	114.00
				Total Pozicioni 5.12	3,801.20

5.13	**Shkallet**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.13.1	Furnizimi, transporti dhe montim guri masiv te Lepenices	m2	237.00	115.00	27,255.00
5.13.2	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	237.00	7.00	1,659.00
5.13.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	48.00	130.00	6,240.00
5.13.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	23.70	16.00	379.20
5.13.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te iete e klases S-400/500.	kg	3,800.00	1.40	5,320.00
5.13.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	119.00	2.00	238.00
				Total Pozicioni 5.13	41,091.20

5.14	**Punime per mure beton-arme**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.14.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 per mure,Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	113.00	145.00	16,385.00
5.13.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te iete e klases S-400/500.	kg	7,000.00	1.40	9,800.00
5.14.3	Furnizimi, transporti dhehedhje e shtrese se betonit te markes C 12/15, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	332.22	85.00	28,238.70
5.14.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	237.00	16.00	3,792.00

Total Pozicioni 5.14 :	58,215.70
Total Pozicioni 5 :	3,589,796.54

SHESHI XHORXH BUSH – PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
6. PUNËT E GJELBERIMIT

6.1	PUNET E GJELBERIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
6.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Dhe' vegjetal per mbushje per zonat me gjelberim , me trashesi t=50cm	m3	442.00	3.00	1,326.00
6.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OAZA**-përzieje e barit që rritet shpejtë dhe që e duron mirë ngarkesën, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	6.08	25	152.00
6.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OPATIJA**- përzieje e barit për sipërfaqet me diell, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	10.14	25	253.50
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OSOJA**- përzieje e barit për sipërfaqet në hije, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	4.06	25	101.50
6.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kornize katrore celiku korten per perimet. Flete celiku e trashe e prere me lazer, permban motive elementesh gjeometrike katrore. Spresori 6mm Permasat 1.5x1.5m Diametri i vrimes 60cm	cope	44.00	185.00	8,140.00
6.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Cercis Siliquastrum**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-18 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres duke e hapur një grope me dimensione 100x100x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me rrenje kerpudhash bashke me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	250.00	2,000.00
6.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Tilia Cordata Pallidia,** me kurorë mirë të formuar, 200-240 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-20 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne muajin mars, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	4.00	255.00	1,020.00
6.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Ginnala,** me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	17.00	245.00	4,165.00
6.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Quercus Palustris,** me kurorë mirë të formuar, 180-200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 10-15 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes perpara ngricave te para, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	37.00	240.00	8,880.00
6.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Campestre,** me kurorë mirë të formuar, 180-230 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 8-12 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne fund te muajit prill, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	4.00	220.00	880.00
6.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Gleditsia Triacanthos "Sunburst"**, me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe ate te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	11.00	215.00	2,365.00
6.1.12	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Ginkgo Biloba,** me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	20.00	220.00	4,400.00

6.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Liquidambar Styraciflua,** me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-17 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne perfundim te shirave te stines se vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	220.00	1,760.00
6.1.14	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **achillea millefolium 'Kelwayi'** , me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në fund te gushtit dhe fillim te shtatorit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	220.00	30,360.00
6.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Lavandula angustifolia 'Hidcote'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në prill ose maj, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	215.00	29,670.00
6.1.16	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echium plantagineum,**me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në maj ose qershor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	180.00	24,840.00
6.1.17	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echinacea 'Guava Ice'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në nentor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral te pasuruar me humus, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht vitin e pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	180.00	24,840.00
6.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Oenothera lindheimeri 'Corrie's Gold'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji janar deri ne muajin maj, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	180.00	24,840.00
6.1.19	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Aconitum carmichaelii,** me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes ose te pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Pjesa e siperme perreth bimes mbulohet me ashkla druri (tallash). Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	180.00	24,840.00
6.1.20	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Thymus praecox**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji prill deri ne muajin qershor, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate 2-3 muajve te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	180.00	24,840.00
6.1.21	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Sedum oreganum**, me kurorë mirë të formuar, 10-20cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te veres, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	175.00	24,150.00
6.1.22	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Phlox paniculata 'Starfire'**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres, menjehere pas stines se dimrit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 15 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te rritjes, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit	cope	138.00	175.00	24,150.00
6.1.23	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Salvia rosmarinus**, me kurorë mirë të formuar, 150-200cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne muajt mars, prill dhe maj, duke e hapur një grope me dimensione 50x50x70 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,7-1.2 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 130cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Ne stinen e vjeshtes te hidhet pleh organik rreth trungut te bimes, per te ruajtur rrenjet nga ngricat ne stinen e dimrit. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	175.00	24,150.00

6.1.24	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne fund te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 20x20x30 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,1-0,3 kg treset (dhe i luleve) dhe 30-50g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 10cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	175.00	24,150.00
6.1.25	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Campanula glomerata 'Freya'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne fund te stines se vjeshtes deri ne mes te stines se pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-0,8 kg treset (dhe i luleve) dhe 70-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 70cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	138.00	175.00	24,150.00
6.1.26	Mirëmbajtja e barit, përkatësisht: ujitja, kositja, plehërimi dhe luftimi i barërave të këqija. Ujitja- është masë shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vazhdimisht deri sa bari të arrin gjatësinë 15 cm. Varësisht nga kushtet klimatike varet edhe shpeshtësia e ujitjes. Ajo mund të shkoj mbi 50 ujitje në vit. Preferohet të përdoren 10-15 l ujë për m2 gjatë ujitjes. Kositja-Zakonisht bëhet kur bari arrin lartësinë 15 cm, e sidomos kositja e parë pas mbjelljes. Ajo duhet të bëhet në lartësi 6-7 cm dhe me shumë kujdes që të mos dëmtohet sipërfaqja gjelbëruese. Ndërsa, kositjet tjera kryhen në lartësi 3-5 cm. Bari i kositur duhet mbildhet dhe largohet nga sipërfaqja gjelbëruese. Kositja bëhet mjaft shpesh pothuajse çdo 10-15 ditë. Plehërimi-bëhet në fillim të pranverës me plehra të kombinuar si NPK 15:15:15 në sasi 30-40 g/m2, ndërsa gjatë vegjetacionit duhet shtuar edhe plehra të azotit, p.sh. 10-15 g/m2 NAG 27% azot. Kjo sasi duhet të shpërndahet në 2 ose 3 afate (maj, korrik, shtator). Luftimi i barërave të këqija-në rast të paraqitjes së barojave të këqija ato duhet të largohen nga sipërfaqet e gjelbra sepse dëmtojnë barin duke marr materiet ushqyese dhe sipërfaqes i japin një pamje jo të mirë.	m2/vit	883	25	22,075.00
6.1.27	Mirëmbajtja e drunjëve dhe shkurre dekorative-ve dekorative, përkatësisht: ujitja, plehërimi, krasitja dhe luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve. Ujitja-e rregullt varësisht nga të reshurat atmosferike. Plehrimi-është një masë e rregullt e cila duhet të zbatohet çdo vit. Kryesisht plehërimi duhet të bëhet në vjeshtë, pas rames së gjetheve dhe atë me 50-100 g/trup pleh i kombinuar, me grast duhet edhe të bëhet lëvrimi rreth drunjve në një thellësi 15-20 cm. Krasitja-po ashtu është mas e rregullt e cila bëhet kryesisht gjatë muajit shkurt ose fillim të marsit. Gjatë krasitjes zakonisht largohen degët e thata dhe të dëmtuar dhe kurorës i jepet formë e dëshiruar duke i prerë degët e gjata dhe formësuar kurorën. Luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve-në rast të paraqitjes së ndonjë sëmundje ose dëmtuesi bimët duhet të spërkaten, me qëllim të evitimit të dëmtimit dhe tharies së tyre.	copë/vit	1765.00	30	52,950.00
				Total Pozicioni 6.1 :	415,448.00
				Total Pozicioni 6 :	415,448.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
7. PUNËT E FURNIZIMIT ME UJE

7.1	FURNIZIMI ME UJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per strukturat	ml	8.38	3.00	25.14
7.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 20 mm, per cesmat	ml	25.43	2.50	63.58
7.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Puseta 50x50cm per furnizim me uje	cope	4	220.00	880.00
7.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 10 mm, per hidrante	ml	52	3.50	182.00
7.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje hidrante Ø 80 mm	cope	6	370.00	2,220.00
7.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Puseta 50x50cm per hidrante	cope	6	250.00	1,500.00
7.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per ujitje	ml	100.34	3.00	301.02
7.1.8	F.V. Sterpikes dinamik, R=8m	cope	11	55.00	605.00
7.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Puseta 50x50cm per ujitje	cope	1	220.00	220.00
				Total Pozicioni 7.1 :	5,996.74
				Total Pozicioni 7 :	5,996.74

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
8. PUNËT E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE

8.1	KANALIZIMET E UJERAVE ATMOSFERIKE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
8.1.1	Kanaleta lineare per drenimin e ujerave atmosferike	ml	932.27	25.00	23,306.75
8.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linjes ekzistuese	ml	161.07	35.00	5,637.45
8.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linjes ekzistuese	ml	57.72	32.00	1,847.04
8.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linjes ekzistuese	ml	25.44	8.00	203.52
8.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linjes ekzistuese	ml	24.51	10.00	245.10
8.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linje e re	ml	32.68	8.00	261.44
8.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linje e re	ml	12.98	10.00	129.80
8.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE d=110 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), per gjelberimet tek strukturat	ml	201.63	5.00	1,008.15
8.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE d=110 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), per tarracen tek strukturat	ml	43.87	5.00	219.35
8.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE d=150 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), per tarracen tek strukturat	ml	19.3	7.00	135.10
8.1.12	Ndertim puseta beton/arme 1.0x1.0m, Hmes=1.0-1.5 m, per ujerave atmosferike	cope	10	350.00	3,500.00
8.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Pusete ne forme govate Ø60cm D400	cope	10	165.00	1,650.00
8.1.14	Konstruksione metalike te thieshta - perforcimi kapakve te pusetave	kg	75	120.00	9,000.00
8.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni I zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	25	2.50	62.50
8.1.16	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5m, Hmes=1.0 m, per KUSH	cope	3	2.50	7.50
8.1.17	Kapak qize per puse kontrolli 0.5x0.5m	cope	3	280.00	840.00
8.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje pllete dyshemeje Ø 50	cope	6	80.00	480.00
				Total Pozicioni 8.1 :	48,533.70
				Total Pozicioni 8 :	48,533.70

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
9. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA

9.1	KANALIZIMET E UJERAVE TE ZEZA

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
9.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	138.55	8.00	1,108.40
9.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	200.41	220.00	44,090.20
9.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie e re	ml	13.71	220.00	3,016.20
9.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie e re	ml	114.33	8.00	914.64
9.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie e re	ml	37.68	10.00	376.80
9.1.6	Ndertim puseta beton/arme 1.5x1.5m, Hmes=1.5-2.0 m.	cope	10	350.00	3,500.00
9.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Pusete ne forme ovate Ø60cm D400	cope	10	120.00	1,200.00
9.1.8	Kapak gize per puse kontrolli 0.5x0.5m	cope	11	100.00	1,100.00
9.1.9	Konstruksione metalike te thieshta - perforcimi kapakve te pusetave	kg	75	2.15	161.25
9.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni I zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	25	2.15	53.75
9.1.11	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5 m, Hmes=1.0 m,	cope	11	280.00	3,080.00
				Total Pozicioni 9.1 :	58,601.24

Total Pozicioni 9 : 58,601.24

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

10.PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT

10.1	INSTALIMET ENERGJITIKE DHE TE NDRIÇIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
10.1.1	Furnizim,transport,vendosje e ndricues dy krahesh me ndrigim para dhe pas korten, Dimensione 7000x200x100mm, trashesia 4mm dhe lartesi H=5-7m. Ndricues alumini I anodizuar. Kolona e galvanizuar me mbrojtje antikorozive C5. IP66. IK10. Mbrojtes I klases 10KV. Fuqia 100W. Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Fluksi I ndricimit 2404 - 9616 lm. Efikasiteti ndrigues 81-90 lm/W. *Shiko specifikimet teknike ne piken 24.3.1*	cope	35	3700.00	129,500.00
10.1.2	Furnizim,transport,vendosje e Ndricues I perkulur (Siluje). Seksion konik të cunguar,me një pjerrësi 85° dhe lartësi dhe lakim të ndryshueshëm. Kolona korten e galvanizuar Lartesi 10m (202kg), 9m (202kg) ,7m (149kg), 5m (112kg) 4 mm (I galvanizuar), 5 mm (Korten) 3 Projektor LED. Mbrojtes I klases 10KV Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks.	cope	60	4000.00	240,000.00
10.1.3	Furnizim,transport,vendosje e Ndricues tokesor korten ne forme prizmi 2 tipe: Tipi 1 Përmasat: 25 x 25 x 27,5 (37,5) cm Pesha: 17 kg Fuqia: 28 W Fluksi i ndriçimit: 1680 lm Efiçenca e ndriçimit: 60 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks. Tipi 2 Përmasat: 18 x 18 x 74 (86) cm Pesha: 20 kg Fuqia: 28 W Fluksi I ndriçimit: 2744 lm Efiçenca e ndriçimit: 98 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks.	cope	18	3000.00	54,000.00
10.1.4	Gyp I brinjezuar Ø 90 mm	ml	605	4.00	2,420.00
10.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kablllo FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	605	22	13,310.00
10.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	2	5000.00	10,000.00
10.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Rere + kompaktesim	m3	13.915	20.00	278.30
10.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Spote tavanore te jashtme *Shiko specifikimet teknike ne piken 24.2.1*	cope	180	110	19,800.00
				Total Pozicioni 10.1 :	469,308.30

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

11.STRUKTURA 1

11.1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.1.1	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne auto	m3	400	8.00	3,200.00
11.1.2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	400	4.00	1,600.00
11.1.3	Nenshtrese zhavori (t=20 cm nen themel)	m3	40	16	640.00
11.1.4	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	68	18.00	1,224.00
				Total Pozicioni 11.1 :	6,664.00

11.2	PUNIME BETONARME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.2.1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	100	145.00	14,500.00
11.2.2	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	4	145.00	580.00
11.2.3	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	77	145	11,165.00
11.2.4	Struktura monolite betoni C 25/30 (muri)	m3	36	145.00	5,220.00
11.2.5	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2	1200.00	2,400.00
11.2.6	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	28	1200.00	33,600.00
				Total Pozicioni 11.2 :	67,465.00

11.3	PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.3.1	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	250	35.00	8,750.00
11.3.2	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	26	12.50	325.00
11.3.3	Suvatim me llac-cimento (muri)	m2	119	8	952.00
11.3.4	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	63	35.00	2,205.00
11.3.5	Veshje me pllake majolike (tualete)	m2	40	25.00	1,000.00
				Total Pozicioni 11.3 :	13,232.00

11.4	PUNIME SHTRESASH				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.4.1	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B (dysheme)	m2	200	12.00	2,400.00
11.4.2	Shtrese me pllaka grez porcelanato(dysheme)	m2	200	28.00	5,600.00
11.4.3	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (mure, tarraca)	m2	369	12.5	4,612.50
				Total Pozicioni 11.4 :	12,612.50

11.5	PUNIME BOJATISJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.5.1	Boje hidroplastike ciliesi e larte (tavanet, kolona,muret ba, gipsi)	m2	473	2.50	1,182.50
				Total Pozicioni 11.5 :	1,182.50

11.6	PUNIME TARACE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.6.1	Shtrese zhavori	m3	25	28.00	700.00
11.6.2	Kasete shkarkimi me llamarine xinqat	cope	6	50.00	300.00
11.6.3	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xinqat Ø 100 mm	ml	21	15	315.00
11.6.4	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	m3	25	100	2,500.00
11.6.5	Shtrese betoni C 12/15 t=10cm (tarraca)	m3	25	80	2,000.00
11.6.6	Shtrese avullizoluese qeotekstil	m2	232	2.00	464.00
				Total Pozicioni 11.6 :	6,279.00

11.7	PUNIME TE NDRYSHME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.7.1	Furnizim, transport dhe vendosje dyer te brendeshme lamburate te rimesuara	m2	4	1200.00	4,800.00
11.7.2	Furnizim, transport dhe vendosje vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	73.5	220.00	16,170.00
11.7.3	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e qelber)	m3	225	55	12,375.00
11.7.4	Punime h/sanitare	m2	200	25	5,000.00
11.7.5	Punime elektrike	m2	200	25	5,000.00
11.7.6	Furnizim, transport dhe vendosje spote tavanore te jashtme Shiko specifikimet teknike ne piken 24.2.1	cope	19	55	1,045.00
11.7.7	Punime Mbroltie ndal Zjarrit	m2	200	35	7,000.00
11.7.8	Instalimi i mjetit HVAC	m2	200	30	6,000.00
				Total Pozicioni 11.7 :	57,390.00

	Total Pozicioni 11 : 164,825.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

12.STRUKTURA 2

12.1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
12.1.1	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	720	5.00	3,600.00
12.1.2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	720	3.00	2,160.00
12.1.3	Nenshtrese zhavori (t=20 cm nen themel)	m3	72	16	1,152.00

12.1.4	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	96	18.00	1,728.00
				Total Pozicioni 12.1 :	8,640.00

12.2	PUNIME BETONARME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
12.2.1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	180	145.00	26,100.00
12.2.2	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	8	145.00	1,160.00
12.2.3	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	144	145	20,880.00
12.2.4	Struktura monolite betoni C 25/30 (muri)	m3	51	145.00	7,395.00
12.2.5	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.4	1400.00	8,960.00
12.2.6	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	50	1400.00	70,000.00
				Total Pozicioni 12.2 :	134,495.00

12.3	PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
12.3.1	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	470	28.00	13,160.00
12.3.2	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	53	12.50	662.50
12.3.3	Suvatim me llaç-cimento (muri)	m2	168	8	1,344.00
12.3.4	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	91	32.00	2,912.00
12.3.5	Veshje me pllake majolike (tualete)	m2	56	25.00	1,400.00
				Total Pozicioni 12.3 :	19,478.50

12.4	PUNIME SHTRESASH				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
12.4.1	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri	m3	30	85.00	2,550.00
12.4.2	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B (dysheme)	m2	360	12.50	4,500.00
12.4.3	Shtrese me pllaka qrez porcelanato(dysheme)	m2	350	25	8,750.00
12.4.4	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (mure, tarraca)	m2	638	12.5	7,975.00
				Total Pozicioni 12.4 :	23,775.00

12.5	PUNIME BOJATISJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
12.5.1	Boje hidroplastike cilesi e larte (tavanet, kolona,muret ba, qipsi)	m2	841	2.50	2,102.50
				Total Pozicioni 12.5 :	2,102.50

12.6	PUNIME TARACE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
12.6.1	Shtrese zhavori	m3	21.6	14.00	302.40
12.6.2	Kasete shkarkimi me llamarine xinqat	cope	8	50.00	400.00
12.6.3	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xinqat Ø 100 mm	ml	28	15	420.00
12.6.4	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	m3	47	100	4,700.00
12.6.5	Shtrese betoni C 12/15 t=10cm (tarraca)	m3	47	80	3,760.00
12.6.6	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	216	1.35	291.60
12.6.7	Veshje pllaka guri sipas specifikimeve ne vizatim	m2	254	120.00	30,480.00
				Total Pozicioni 12.6 :	40,354.00

12.7	PUNIME TE NDRYSHME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
12.7.1	Furnizim, transport dhe vendosje dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	6	1220.00	7,320.00
12.7.2	Furnizim, transport dhe vendosje vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	123	220.00	27,060.00
12.7.3	Furnizim, transport dhe vendosje Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	238.5	55	13,117.50
12.7.4	Punime h/sanitare	m2	360	25	9,000.00
12.7.5	Punime elektrike	m2	360	25	9,000.00
12.7.6	Furnizim, transport dhe vendosje spote tavanore te jashtme Shiko specifikimet teknike ne piken 24.2.1	cope	20	55	1,100.00
12.7.7	Punime Mbrojtje ndai Zjarrit	m2	360	35	12,600.00
12.7.8	Instalimi i rrjetit HVAC	m2	360	30	10,800.00
				Total Pozicioni 12.7 :	89,997.50

	Total Pozicioni 12 : 318,842.50

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

13.STRUKTURA 3

13.1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
13.1.1	Germim themele e pllnta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	1008	8.00	8,064.00
13.1.2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1008	2.50	2,520.00
13.1.3	Nenshtrese zhavori (t=20 cm nen themel)	m3	100.8	18	1,814.40
13.1.4	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	116	14.00	1,624.00
				Total Pozicioni 13.1 :	14,022.40

13.2	PUNIME BETONARME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
13.2.1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	252	145.00	36,540.00
13.2.2	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	12	145.00	1,740.00
13.2.3	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	219	145	31,755.00
13.2.4	Struktura monolite betoni C 25/30 (muri)	m3	61	145.00	8,845.00
13.2.5	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.8	1200.00	3,360.00
13.2.6	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	80	1200.00	96,000.00
				Total Pozicioni 13.2 :	178,240.00

13.3	PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
13.3.1	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	690	33.00	22,770.00
13.3.2	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	79	12.50	987.50
13.3.3	Suvatim me llaç-cimento (muri)	m2	203	8	1,624.00
13.3.4	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	98	33.00	3,234.00
13.3.5	Veshje me pllake majolike (tualete)	m2	56	25.00	1,400.00
				Total Pozicioni 13.3 :	30,015.50

13.4	PUNIME SHTRESASH				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
13.4.1	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri	m3	20.8	85.00	1,768.00
13.4.2	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B (dysheme)	m2	504	12.50	6,300.00
13.4.3	Shtrese me pllaka qrez porcelanato(dysheme)	m2	494	25	12,350.00
13.4.4	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (mure, tarraca)	m2	893	12.5	11,162.50
				Total Pozicioni 13.4 :	31,580.50

13.5	PUNIME BOJATISJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
13.5.1	Boje hidroplastike cilesi e larte (tavanet, kolona,muret ba, gipsi)	m2	1215	2.50	3,037.50
				Total Pozicioni 13.5 :	3,037.50

13.6	PUNIME TARACE

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
13.6.1	Shtrese zhavori	m3	30.8	14.00	431.20
13.6.2	Kasete shkarkimi me llamarine xinqat	cope	8	50.00	400.00
13.6.3	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xinqat Ø 100 mm	ml	28	15	420.00
13.6.4	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	m3	69	100	6,900.00
13.6.5	Shtrese betoni C 12/15-t=10cm (tarraca)	m3	69	80	5,520.00
13.6.6	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	308	1.55	477.40
13.6.7	Veshje pllaka quri sipas specifikimeve ne vizatim	m2	382	120.00	45,840.00
				Total Pozicioni 13.6 :	59,988.60

13.7	PUNIME TE NDRYSHME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
13.7.1	Furnizim, transport dhe vendosje dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	6	1200.00	7,200.00
13.7.2	Furnizim, transport dhe vendosje vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	147	220.00	32,340.00
13.7.3	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	340.2	20	6,804.00
13.7.4	Punime h/sanitare	m2	504	25	12,600.00
13.7.5	Punime elektrike	m2	504	25	12,600.00
13.7.6	Furnizim, transport dhe vendosje spote tavanore te jashtme Shiko specifikimet teknike ne piken 24.2.1	cope	20	30	600.00
13.7.7	Punime Mbroitje ndaj Zjarrit	m2	504	35	17,640.00
13.7.8	Instalimi i rrjetit HVAC	m2	504	30	15,120.00
				Total Pozicioni 13.7 :	104,904.00
				Total Pozicioni 13 :	421,788.50

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

14.STRUKTURA 4

14.1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
14.1.1	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	950	8.00	7,600.00
14.1.2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	950	3.00	2,850.00
14.1.3	Nenshtrese zhavori (t=20 cm nen themel)	m3	95	14	1,330.00
14.1.4	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	116	14.00	1,624.00
				Total Pozicioni 14.1 :	13,404.00

14.2	PUNIME BETONARME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
14.2.1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	237.5	145.00	34,437.50
14.2.2	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	9	145.00	1,305.00
14.2.3	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	180	145	26,100.00
14.2.4	Struktura monolite betoni C 25/30 (muri b/a)	m3	61	145.00	8,845.00
14.2.5	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5	1400.00	7,000.00
14.2.6	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	66	1400.00	92,400.00
				Total Pozicioni 14.2 :	170,087.50

14.3	PUNIME SUVATIMI E VESHJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
14.3.1	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	590	35.00	20,650.00
14.3.2	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llac perzier M 25	m2	59	12.50	737.50
14.3.3	Suvatim me llaç-cimento (muri)	m2	203	8	1,624.00
14.3.4	Veshje me pllake majolike (tualete)	m2	50	33.00	1,650.00
				Total Pozicioni 14.3 :	24,661.50

14.4	PUNIME SHTRESASH				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
14.4.1	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri (per shkallet)	m3	32	85.00	2,720.00
14.4.2	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B (dysheme)	m2	475	12.50	5,937.50
14.4.3	Shtrese me pllaka qrez porcelanato (dysheme)	m2	465	33	15,345.00
14.4.4	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (mure, tarraca)	m2	793	12.5	9,912.50
				Total Pozicioni 14.4 :	33,915.00

14.5	PUNIME BOJATISJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
14.5.1	Boje hidroplastike cilesi e larte (tavanet, kolona,muret b/a, gipsi)	m2	1036	2.50	2,590.00
				Total Pozicioni 14.5 :	2,590.00

14.6	PUNIME TARACE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
14.6.1	Shtrese zhavori	m3	23.8	14.00	333.20
14.6.2	Kasete shkarkimi me llamarine xinqat	cope	8	50.00	400.00
14.6.3	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xinqat Ø 100 mm	ml	28	15	420.00
14.6.4	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	m3	59	100	5,900.00
14.6.5	Shtrese betoni C 12/15 t=10cm (tarraca)	m3	59	80	4,720.00
14.6.6	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	238	1.55	368.90
14.6.7	Veshje pllaka quri sipas specifikimeve ne vizatim	m2	352	120.00	42,240.00
				Total Pozicioni 14.6 :	54,382.10

14.7	PUNIME TE NDRYSHME				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
14.7.1	Furnizim, transport dhe vendosje dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	6	1200.00	7,200.00
14.7.2	Furnizim, transport dhe vendosje vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	116	220.00	25,520.00
14.7.3	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	214.2	50	10,710.00
14.7.4	Punime h/sanitare	m2	475	25	11,875.00
14.7.5	Punime elektrike	m2	475	25	11,875.00
14.7.6	Furnizim, transport dhe vendosje spote tavanore te jashtme Shiko specifikimet teknike ne piken 24.2.1	cope	19	55	1,045.00
14.7.7	Punime Mbroitje ndaj Zjarrit	m2	475	5	2,375.00
14.7.8	Instalimi i rrjetit HVAC	m2	475	30	14,250.00
				Total Pozicioni 14.7 :	84,850.00
				Total Pozicioni 14 :	383,890.10

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sheshi Koncerteve 05

4. PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

1.1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej

1.1.1	Detektimi dhe interpretimi i te dhenave per Krijimin e Hartes nentokesore me GPR - (Ground Penetrating Radar ose Radari depërtues në tokë) Detektimi i objekteve nentokesore; Instalimeve dhe objekteve arkeologjike deri ne siperfaqe te forte argjilore ose maksimum 8m Verejtje: -GPR me mundesi lidhjeje me automjet (arsyetimi: muge e ngarkuar, pamundesi ndalimi i trafikut, puna duhet bere shpejt), - Lidhja me një sistem pozicionimi të jashtëm IMU (Inertial Measurement Unit ose Njësia matëse fillestare), aftësia e përpunimit PPK (Post Processed Kinematic ose Kinematike e procesuar) arsyetim: nuk është e mundur të kryhet gjithçka në një antenë RTK (Real Time Kinematic ose Kinematike te kohes reale), Antenat në intervalin nga 200 deri në 600 MHz (pikëzimi do të ishte i dobishëm këtu për të marrë pikët maksimale në atë diapazon), pikë shtesë për saktësinë e pozicionimit në modulin PPK	m²	9515.67	4	38,062.68
1.1.2	Disiokimi I kabllove nentokesore dhe ajerore te rrjetit elektrik dhe telefonise ekzistues I cili mund te kaloje neper parcelen e parapare per ndertimin e objektit.	ml	615	13.00	7,995.00
1.1.3	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i drunjve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK.Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor dhe menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	57	45.00	2,565.00
1.1.4	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i shkurreve dhe fidaneve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK. Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve dekorative nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor kështu që, menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	38	20.00	760.00
1.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen 1.Pas perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perkoheshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi I objektit si dhe terreni rreth objektit. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. 2.Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijoin siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te Investitorit.				
				Total Pozicioni 1.1 :	49,382.68

Total Pozicioni 1 : 49,382.68

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. PUNËT PËRGATITORE

2.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të përfshihet inqizimi i gjendjes faktike të installmeve nëntokësore (verifikimi i tyre). Inqizimi duhet të bëhet nga gjeodeti i licensuar dhe duhet të jetë permanent (i qasshem) në vendpunishte.	ml	620	2	1,240.00
2.1.2	Vendosja e rrethojës metalike ne lartesi prej 2 m, me llamarine të valezuar, pergjatë të gjithë perimetrit te jashtëm të vendërtimit, pastaj vendosja e shenjave sinjalizuese për punime në terren, si dhe rregullimi i qarkullimit për këmbësorë në të dy anët e rrugës.	ml	502.75	15.00	7,541.25
2.1.3	Vendosja e tabelës me shënime informuese për projektin në hyrje dhe ne dalje te vendndërtimit. Dimensionet te jene 100 x 120 cm.	copë	2	320.00	640.00
2.1.4	Ndërtimi i punishtes që përfshinë: a) Zyrën e përkohshme të projektit më me se paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=10m², me nyje sanitare si dhe e kyçur në furnizim më energji të pandërprerë të rrymës elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë, ajer te kondicionuar, kyçje në kanalizimin publik ose të ketë një WC ekologjike mobile b) Zyrën për organin mbikqyrës (minimum S=12m²), një tavolinë pune me minumum 6 karriga pune për gjatë gjithë kohës se ndërtimit c) WC ekologjike mobile për stafin punues egzekutiv për gjatë gjithë kohës se ndërtimit	copë	1	25,000.00	25,000.00
2.1.5	Kontrollimi dhe evdentimi I installmeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferkg në kete pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koskg do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m²	9515.67	10.00	95,156.70
2.1.6	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen: 1.Egzaminimi i materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elmenteve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. ***Kontraktori është I obliguar që të sjellë teste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produkteve.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.*** 2. Shënjezimi i installmeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjezimi i lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.				
				Total Pozicioni 2.1 :	129,577.95

Total Pozicioni 2 : 129,577.95

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

3. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE

3.1	PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
3.1.1	Demontimi i trupave ndriques dhe transporti i tyre deri në vendin e përcaktuar paraprakisht nga organi mbikqyres (deri në 15km).	cope	30.00	150.00	4,500.00
3.1.2	Demolimi i mureve prej betoni me lartësi te ndryshueshme prej h= 0.30-1.00m, ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	221.78	10.00	2,217.80
3.1.3	Demolimi i sheshit ekzistues, te planifikuar per zhvillim, ne trashesi mreth 50 cm ne te cilin perfshihen: 1.Demolimi I asfaltit ekzistues, skajoreve aneseore te betonit, ujembledhesave, pusetave eksiztuese ne trupin e rruges. 2.Demolimi i shtresës ekzistuese te betonit nën shtresën asfaltike në pjesën e rruges kaluese edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. 3.Demolimi i shtresave te betonit sipas percaktimeve te projektit, 4.Demolimi I shkalleve dhe rampave 5.Demolimi i pllakave te betonit, në tere pjesën e sheshit. 6.Demolimi i pllakave te gurit, në tere pjesën e sheshit. 7.Demolimi i kufizuesve te trotuarit, vazove te betonit, kubave te betonit, koshave te mbeturinave, stolave. I gjithë demoliimi te behet me makineritë përkatese. Ne cmim te perfshihet,ngarkimi, transporti I tyre deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyres jo me larg (deri në 15km).	m3	4044.00	50.00	202,200.00
3.1.4	Zevendesim I gypave te kanalizimeve sipas diametrave ekzistues në tere pjesën e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	mi	409.00	2.50	1,022.50
3.1.5	Çvendosja e kioskave te vendosura ne shesh, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe largimi i tyre në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës ose në vendin te cilin e cakton kompania e cila merret me menagjimin e tyre.	copë	1	220.00	220.00
3.1.6	Çvendosja e shtatores se Zahir Pajaziti dhe bartja deri ne nje vend te caktuar per konzervim te perkohshem edhe ate deri ne kohen kur pergaditet bazamenti I ri per rivendosjen e saj. Çvendosja, ruajtja e shtatores duhet te behet me kujdes te shtuar qe te mos vije deri demtimi I saj. Per te gjitha duhet te merren udhezime nga organet kompetente edhe ate me udhezime nga vete investitorin.	copë	1	2750.00	2,750.00

3.1.7	Rivendosja e shtatores se Zahir Pajazitit nga vendi i konzervuar pas çvendosjes.Punimet ne vendosjen dhe stabilizimin e plote duhet te shtatores duhet te behen me kujdes shume te veqante dhe qe te mos vije deri demtimi i saj. Per te gjitha duhet te merren udhezime nga organet kompetente edhe ate me udhezime nga vete investitorin.	copë	1	2500.00	2,500.00
3.1.8	Demolimi I bazamentit te betonit te shtatores se ZP dhe bartja e materialit deri ne nje vende te caktuar si ngarkimi,transporti (max 15 km prej punishtës). Te gjitha punët duhet të kryhen ne pajtim me organin mbikqyrës.	m^3	52.00	5.00	260.00
3.1.9	Demolimi i fontanave, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m2	109.26	10.00	1,092.60
				Total Pozicioni 3.1 :	216,262.90

Total Pozicioni 3 : 216,262.90

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
4. PUNËT E DHEUT

4.1	PUNËT E DHEUT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	713.70	25.00	17,842.50
4.1.2	Germimi i dheut me makineri në tere siperfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m3	2854.83	8.00	22,838.64
4.1.3	Germimi I dheut humusor ne pjeset ekzistuese gjelbruese, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi I materilait ne deponin legale ku e cakton organi mbikqyres.	m^3	507.65	8.00	4,061.20
				Total Pozicioni 4.1 :	44,742.34

Total Pozicioni 4 : 44,742.34

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
5. PUNËT NDËRTIMORE

5.1	Punime gjeodezike				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1.1	Rilevimii i sheshit ekzistues, perfshire puseta,ndricim,kuneta,bordura dhe përcjellja e tij me gjeodet të licensuar në kohë të caktuar.	m2	9515.67	2.50	23,789.18
				Total Pozicioni 5.1 :	23,789.18
5.2	Shtrim me Pllaka guri gelqeror blu (Blu Limestone)				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.2.1	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te lehte. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.4*	m2	297.00	115.00	34,155.00
5.2.2	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te mesem. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.4*	m2	260.00	115.00	29,900.00
5.2.3	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.4*	m2	279.00	115.00	32,085.00
5.2.4	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.8x0.1m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te erret. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.4*	m2	93.00	115.00	10,695.00
5.2.5	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	927.00	7.00	6,489.00
5.2.6	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	180.00	145.00	26,100.00
5.2.7	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	14400.00	1.40	20,160.00
5.2.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	450.00	16.00	7,200.00
5.2.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	899.50	2.00	1,799.00
				Total Pozicioni 5.2 :	168,583.00
5.3	Shtrim me Pllaka Graniti me 4 nuanca te ngjyres se hirit				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.3.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.2x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	378.00	220.00	83,160.00
5.3.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	1,245.00	220.00	273,900.00
5.3.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	793.00	220.00	174,460.00
5.3.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x0.8m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	755.00	220.00	166,100.00
5.3.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti (ngjyre hiri e lehte, hiri mesatar, hiri, hiri e erret) me dimensione 0.8x1m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.3*	m2	604.00	220.00	132,880.00
5.3.6	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	3,772.00	7.00	26,404.00
5.3.7	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	755.00	145.00	109,475.00
5.3.8	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	60,400.00	1.40	84,560.00
5.3.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	1886.00	16.00	30,176.00
5.3.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	3772.00	2.00	7,544.00
				Total Pozicioni 5.3 :	1,088,659.00
5.4	Shtrim me Pllaka Graniti me 3 nuanca				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.4.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti me 3 nuanca te se kuqes me dimensione 1x1m dhe me trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.2*	m2	2534.00	250.00	633,500.00
5.4.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka graniti me 3 nuanca te se kuqes me dimensione 0.7x1m *Shiko specifikimet teknike ne pikën 21.4.2*	m2	845.00	250.00	211,250.00
5.4.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	3,379.00	7.00	23,653.00
5.4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	676.00	145.00	98,020.00
5.4.4	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	54,100.00	1.40	75,740.00
5.4.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	1,690.00	16.00	27,040.00
5.4.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	3378.40	2.00	6,756.80

				Total Pozicioni 5.4 :	1,075,959.80
5.5	**Shtrim I Mozaik Graniti**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.5.1	Furnizim, transport dhe vendosjee Mozaikut pllaka graniti 5 kendore me dimensione 20x20x20cm, me trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te erret *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.3*	m2	131.00	250.00	32,750.00
5.5.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	131.00	7.00	917.00
5.5.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni I armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	27.00	145.00	3,915.00
5.5.4	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	2200.00	1.40	3,080.00
5.5.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	66.00	16.00	1,056.00
5.5.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	130.30	2.00	260.60
5.5.7	Furnizimi, transporti dhe montim I Lame metalike zinku 0.01m pergjate shtrimit te mozaikut me pllake graniti	ml	567.00	30.00	17,010.00
				Total Pozicioni 5.5 :	58,988.60
5.6	**Punet e Rampave**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.6.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37, me trashesi t=20cm, per rampat	m3	7.00	145.00	1,015.00
5.6.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	600.00	1.40	840.00
5.6.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	3.30	16.00	52.80
5.6.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	16.50	16.00	264.00
5.6.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	33.00	2.00	66.00
				Total Pozicioni 5.6 :	2,237.80
5.70	**Shkallet**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.7.1	Furnizimi, transporti dhe montim guri masiv te Lepenices	m2	52.00	110.00	5,720.00
5.7.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	52.00	7.00	364.00
5.7.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni I armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	11.00	145.00	1,595.00
5.7.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	5.20	16.00	83.20
5.7.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	900.00	1.40	1,260.00
5.7.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	26.00	16.00	416.00
				Total Pozicioni 5.7 :	9,438.20
5.8	**Punime per murin 3m**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.8.1	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	184.00	145.00	26,680.00
5.8.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Ø > 10 mm	kg	9,200.00	1.40	12,880.00
5.8.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e nenshtresës së zhavorit - agreoatit me trashesi t=20cm nen themel	m3	18.00	16.00	288.00
5.8.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së zhavorit - agreoatit mbas mureve	m3	24.00	16.00	384.00
5.8.5	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	138.00	2.50	345.00
				Total Pozicioni 5.8 :	40,577.80
5.9					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.9.1	Ndenjëse modulare tipi 1, prej betoni të përforcuar kundra ujit me tre mbështetëse çelik inox Permasat: 238 X 252 X 42 cm. Peshe 1250kg. Ngjyre bardhe dhe bonx. *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.1*				
5.9.1.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.9.1**	copë	7.00	800.00	5,600.00
5.9.1.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.9.1**	copë	7.00	150.00	1,050.00
5.9.2	Kosha mbeturinash korten Permasat: 65 X 48 X 96 CM Pesha : 240 KG. Mbrojtje antikorozive C5 *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.2*				
5.9.2.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.9.2**	copë	8.00	700.00	5,600.00
5.9.2.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.9.2**	copë	8.00	150.00	1,200.00
5.9.3	Mbajtese bicikletash Panel kapjeje për dy biciklета unazor vertikal Materiali: beton I padepërtueshëm Pesha: 40 kg. Përmasat: 76 x 12 x 99 cm *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.3*				
5.9.3.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.9.3**	copë	10.00	600.00	6,000.00
5.9.3.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.9.3**	copë	10.00	150.00	1,500.00
5.9.4	Çesme (I aksesueshem per perdoruesit e karrigeve me rrota) Çesme me nje trup, strukturë alumini e derdhur e zezë me mbrojtje ndaj ndryshkut. Mbrojtje antikorozive C5 Përmasat: 28 x 110 x 110 cm Pesha: 94 kg Vida A2-A4 inoks *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.4*				
5.9.4.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.9.4**	copë	1.00	500.00	500.00
5.9.4.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.9.4**	copë	1.00	150.00	150.00
5.9.5	**Prerje me flex e pllakes se betonit dhe mbushje me silikon midis pllakave.**	ml	4572.36	1.00	4,572.36
				Total Pozicioni 5.9 :	26,122.36
				Total Pozicioni 5 :	2,494,404.94

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

8. PUNET E GJELBERIMIT

6.1	**PUNET E GJELBERIMIT**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej

6.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Dhe' vegjetal per mbushje per zonat me gjelberim , me trashesi t=50cm	m3	506.00	3.00	1,518.00
6.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OAZA**-përzieje e barit që rritet shpejtë dhe që e duron mirë ngarkesën, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. **Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm.** Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	6.98	25	174.50
6.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OPATIJA**- përzieje e barit për sipërfaqet me diell, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	11.63	25	290.75
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OSOJA**- përzieje e barit për sipërfaqet në hije, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhë 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	4.65	25	116.25
6.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kornize katrore celiku korten per pemet. Fiete celiku e trashe e prere me lazer, permban motive elementesh gjeometrike katrore. Spresori 6mm Permasat 1.5x1.5m Diametri i vrimes 60cm	cope	50.00	185.00	9,250.00
6.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Tilia Cordata Pallidia,** me kurorë mirë të formuar, 200-240 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-20 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne muajin mars, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	8.00	255.00	2,040.00
6.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Quercus Palustris,** me kurorë mirë të formuar, 180-200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 10-15 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes perpara ngricave te para, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	36.00	240.00	8,640.00
6.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Campestre,** me kurorë mirë të formuar, 180-230 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 8-12 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne fund te muajit prill, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	14.00	220.00	3,080.00
6.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Ginkgo Biloba,** me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	10.00	220.00	2,200.00
6.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Liquidambar Styraciflua,** me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-17 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne perfundim te shirave te stines se vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	6.00	220.00	1,320.00
6.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **achillea millefolium 'Kelwayi'** , me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në fund te gushtit dhe fillim te shtatorit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	220.00	3,520.00
6.1.12	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Lavandula angustifolia 'Hidcote'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në prill ose maj, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	215.00	3,440.00
6.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echium plantagineum,**me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në maj ose qershor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	180.00	2,880.00

6.1.14	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echinacea 'Guava Ice'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në nentor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral te pasuruar me humus, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht vitin e pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	17.00	180.00	3,060.00
6.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Oenothera lindheimeri 'Corrie's Gold'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji janar deri ne muajin maj, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	180.00	2,880.00
6.1.16	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Aconitum carmichaelii**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes ose te pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Pjesa e siperme perreth bimes mbulohet me ashkla druri (tallash). Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	180.00	2,880.00
6.1.17	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Thymus praecox**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji prill deri ne muajin qershor, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate 2-3 muajve te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	180.00	2,880.00
6.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Sedum oreganum**, me kurorë mirë të formuar, 10-20cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te veres, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	17.00	180.00	3,060.00
6.1.19	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Phlox paniculata 'Starfire'**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres, menjehere pas stines se dimrit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 15 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te mitjes, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit	cope	16.00	180.00	2,880.00
6.1.20	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Salvia rosmarinus**, me kurorë mirë të formuar, 150-200cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne muajt mars, prill dhe maj, duke e hapur një grope me dimensione 50x50x70 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,7-1.2 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 130cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Ne stinen e vjeshtes te hidhet pleh organik rreth trungut te bimes, per te ruajtur rrenjet nga ngricat ne stinen e dimrit. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	180.00	2,880.00
6.1.21	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne fund te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 20x20x30 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,1-0,3 kg treset (dhe i luleve) dhe 30-50g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 10cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	180.00	2,880.00
6.1.22	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Campanula glomerata 'Freya'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne fund te stines se vjeshtes deri ne mes te stines se pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-0,8 kg treset (dhe i luleve) dhe 70-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 70cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	16.00	180.00	2,880.00
6.1.23	Mirëmbajtja e barit, përkatësisht: ujitja, kositja, plehërimi dhe luftimi i barërave të këqija. Ujitja- është masë shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vazhdimisht deri sa bari të arrin gjatësinë 15 cm. Varësisht nga kushtet klimatike varet edhe shpeshtësia e ujitjes. Ajo mund të shkoj mbi 50 ujitje në vit. Preferohet të përdoren 10-15 l ujë për m2 gjatë ujitjes. Kositja-Zakonisht bëhet kur bari arrin lartësinë 15 cm, e sidomos kositja e parë pas mbjelljes. Ajo duhet të bëhet në lartësi 6-7 cm dhe me shumë kujdes që të mos dëmtohet sipërfaqja gjelbëruese. Ndërsa, kositjet tjera kryhen në lartësi 3-5 cm. Bari i kositur duhet mbledhet dhe largohet nga sipërfaqja gjelbëruese. Kositja bëhet mjaft shpesh pothuajse çdo 10-15 ditë. Plehërimi-bëhet në fillim të pranverës me plehra të kombinuar si NPK 15:15:15 në sasi 30-40 g/m2, ndërsa gjatë vegjetacionit duhet shtuar edhe plehra të azotit, p.sh. 10-15 g/m2 NAG 27% azot. Kjo sasi duhet të shpërndahet në 2 ose 3 afate (maj, korrik, shtator). Luftimi i barërave të këqija-në rast të paraqitjes së barojave të këqija ato duhet të largohen nga sipërfaqet e gjelbra sepse dëmtojnë barin duke marr materiet ushqyese dhe sipërfaqes i japin një pamje jo të mirë.	m2/vit	1012	25	25,300.00
6.1.24	Mirëmbajtja e drunjëve dhe shkurre dekorative-ve dekorative, përkatësisht: ujitja, plehërimi, krasitja dhe luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve. Ujitja-e rregullt varësisht nga të reshurat atmosferike. Plehrimi-është një masë e rregullt e cila duhet të zbatohet çdo vit. Kryesisht plehërimi duhet të bëhet në vjeshtë, pas ramjes së gjetheve dhe atë me 50-100 g/trup pleh i kombinuar, me çrast duhet edhe të bëhet lëvrimi rreth drunjve në një thellësi 15-20 cm. Krasitja-po ashtu është mas e rregullt e cila bëhet kryesisht gjatë muajit shkurt ose fillim të marsit. Gjatë krasitjes zakonisht largohen degët e thata dhe të dëmtuar dhe kurorës i jepet formë e dëshiruar duke i prerë degët e gjata dhe formësuar kurorën. Luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve-në rast të paraqitjes së ndonjë sëmundje ose dëmtuesi bimët duhet të	copë/vit	268.00	30	8,040.00

				Total Pozicioni 6.1 :	98,089.50
				Total Pozicioni 6 :	98,089.50

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
7. PUNET E FURNIZIMIT ME UJE

7.1	FURNIZIMI ME UJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 32 mm	ml	67.95	5.00	339.75
7.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 20 mm, per cesmat	ml	1.12	7.00	7.84
7.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per ujitje	ml	18.64	8.00	149.12
7.1.4	F.V. Sterpikes dinamik, R=8m	cope	3	55.00	165.00
				Total Pozicioni 7.1 :	661.71
				Total Pozicioni 7 :	661.71

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
8. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE

8.1	KANALIZIMET E UJERAVE ATMOSFERIKE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
8.1.1	Kanaleta lineare per drenimin e ujerave atmosferike	ml	301.02	25.00	7,525.50
8.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie ekzistuese	ml	137.27	10.00	1,372.70
8.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie ekzistuese	ml	121.18	8.00	969.44
8.1.4	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5m, Hmes=1.0 m	cope	3	350.00	1,050.00
8.1.5	Kapak gize per puse kontrolli 0.5x0.5m 0.5x0.5m	cope	3	280.00	840.00
				Total Pozicioni 8.1 :	9,867.64
				Total Pozicioni 8 :	9,867.64

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
9. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA

9.1	KANALIZIMET E UJERAVE TE ZEZA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
9.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	150.49	10.00	1,504.90
9.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie e re	ml	20.36	8.00	162.88
9.1.3	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5m, Hmes=1 m	cope	4	300.00	1,200.00
9.1.4	Kapak gize per puse kontrolli 0.5x0.5m	cope	4	280.00	1,120.00
				Total Pozicioni 9.1 :	3,987.78
				Total Pozicioni 9 :	3,987.78

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
10. Fontana

10.1					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
10.1.1	F.V Beton C30/37	m3	101.52	145.00	14,720.40
10.1.2	F.V hekur betoni	ton	8.2	1400.00	11,480.00
10.1.3	F.V Shtrese cakelli t=20cm	m2	122	14.00	1,708.00
10.1.4	F.V Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	165	1.50	247.50
10.1.5	F.V Kurosanit, llave vullkanike	m2	60	20.00	1,200.00
10.1.6	F.V Lyerje me boje per siperface ne kontakt ne prezence uji	m2	148	2.50	370.00
10.1.7	F.V Pompe vetethithese pa parafilter. Sebashku me sistemin elektrik komplet. Mbrojtje tip IP-54. Tipi NORMBLOCK 50/160. Q=50m3/h 833 lit/min H=9,5mku. P=3.5 kW	cope	1	850.00	850.00
10.1.8	F.V Sistemi i shperndarjes se Gypave te thithjes dhe te dergimit se bashku me berryla, reduksione, dopjoT etj PVC	cope	1	350.00	350.00
10.1.9	F.V Kolektori i mbledhjes se ujit dhe rakorderi etj ne sallen e Teknikes. PVC	cope	1	300.00	300.00
10.1.10	F.V Paneli elektrik per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi dhe mbrojtja e pompave dhe mbrojtja e sistemit te ndricimit nenujorkomandimii dhe mbrojtja e sistemit te filtrimit.	cope	1	30000.00	30,000.00
10.1.11	F.Furnizim, transport dhe vendosjeiter me rere kuarcor Brillant 80 me diameter 400 mm, sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644. Sebashku me te jane Pompe me bazament plastik me prurje 5 m3 ne ore me shpejtesi filtrimi V=50m/ore ventil manovrues me 6 pozicione, manometri per matjen e presionit dhe nxjerrjen e ajrit.	cope	1	1500.00	1,500.00
10.1.12	F.V Rere kuarcore speciale te kokrrizave te madhesive te ndryshme dimensioni 0,4-0,8. Duhet permbushi normen DIN 19623.	m3	0.1	20.00	2.00
10.1.13	F.V Gypa rakorderi, brrvla, materiale ngjitese etj prej PVC-U per pastrimin e fundit. Me ngjyre RAL 7011.	cope	1	50.00	50.00
10.1.14	F.V Beton C30/37, dhoma teknike	m3	12	145.00	1,740.00
10.1.15	F.V Hekur betoni, dhoma teknike	ton	2	1200.00	2,400.00
				Total Pozicioni 10.1 :	66,917.90
				Total Pozicioni 10 :	66,917.90

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
10.PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT

11.1					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.1.1	Furnizim,transport,vendosje e ndricues dy krahesh me ndrigim para dhe pas korteri, Dimensione 7000x200x100mm, trashesia 4mm dhe lartesi H=5-7m. Ndricues alumini I anodizuar. Kolona e galvanizuar me mbrojtje antikorozive C5. IP66. IK10. Mbrojtes I klases 10KV. Fuqia 100W. Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Fluksi I ndricimit 2404 - 9616 lm. Efikasiteti ndriçues 81-90 lm/W. Sipas specifikimet teknike ne pikun 24.2.1	cope	25	3700.00	92,500.00
11.1.2	Gyp I brinjezuar Ø 90 mm	ml	210	4.00	840.00
11.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Kabllo FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	210	22	4,620.00
11.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1	5000.00	5,000.00
11.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Rere + kompaktesim	m3	4.83	20.00	96.60
				Total Pozicioni 11.1 :	103,056.60

				Total Pozicioni 11 :	103,056.60

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sheshi I Rekreacionit 06

1. PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

1.1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Detektimi dhe interpretimi i te dhenave per Krijimin e Hartes nentokesore me GPR - (Ground Penetrating Radar ose Radari depërtues në tokë) Detektimi i objekteve nentokesore; Instalimeve dhe objekteve arkeologjike deri ne siperfaqe te forte argjilore ose maksimum 8m Verejtje: -GPR me mundesi lidhjeje me automjet (arsyetimi: rruge e ngarkuar, pamundesi ndalimi i trafikut, puna duhet bere shpejt), - Lidhja me një sistem pozicionimi të jashtëm IMU (Inertial Measurement Unit ose Njësia matëse fillestare), aftësia e përpunimit PPK (Post Processed Kinematic ose Kinematike e procesuar) arsyetim: nuk është e mundur të kryhet gjithçka në një antenë RTK (Real Time Kinematic ose Kinematike te kohes reale), Antenat në intervalin nga 200 deri në 600 MHz (pikëzimi do të ishte i dobishëm këtu për të marrë pikët	m²	7940	4	31,760.00
1.1.2	Disiokimi I kabllove nentokesore dhe ajerore te mjetit elektrik dhe telefonise ekzistues I cili mund te kaloje neper parcelen e parapare per ndertimin e objektit.	ml	100	13.00	1,300.00
1.1.3	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti i drunjve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK.Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor dhe menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	45	45.00	2,025.00
1.1.4	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti I shkurreve dhe fidaneve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK. Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve dekorative nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor kështu që, menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	75	20.00	1,500.00
1.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen 1.Pas perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perkoheshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi I objektit si dhe terreni rreth objektit. Sigurimi I punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. 2 Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijoin siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.				
				Total Pozicioni 1.1 :	36,585.00

				Total Pozicioni 1 :	36,585.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. PUNET PËRGATITORE

2.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të përfshihet inqizimi i gjendjes faktike të instalimeve nëntokësore (verifikimi i tyre). Inqizimi duhet të bëhet nga gjeodeti i licensuar dhe duhet të jetë permanent (i qasshem) në vendpunishte.	ml	570	2	1,140.00
2.1.2	Vendosja e rrethojës metalike ne lartesi prej 2 m, me llamarine të valezuar, pergjatë të gjithë perimetrit te jashtëm të vendërtimit, pastaj vendosja e shenjave sinjalizuese për punime në terren, si dhe rregullimi i qarkullimit për këmbësorë në të dy anët e rrugës.	ml	619	15.00	9,285.00
2.1.3	Vendosja e tabelës me shënime informuese për projektin në hyrje dhe ne daije te vendndërtimit. Dimensionet te jene 100 x 120 cm.	copë	2	320.00	640.00
2.1.4	Kontrollimi dhe evdentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. Investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferkg në kete pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koskg do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m²	7940	10.00	79,400.00
2.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen: 1.Egzaminimi i materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elementeve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. ***Kontraktori është i obliguar që të sjellë teste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produketeve.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.*** 2. Shënjezimi I instalimeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjezimi I lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.				
				Total Pozicioni 2.1 :	90,465.00

				Total Pozicioni 2 :	90,465.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

3. PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE

3.1	PUNET E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1	Demontimi i trupave ndriçues dhe transporti i tyre deri në vendin e përcaktuar paraprakisht nga organi mbikqyres (deri në 15km).	cope	2.00	150.00	300.00
3.1.2	Demolimi i sheshit ekzistues, te planifikuar per zhvillim, ne trashesi rreth 50 cm ne te cilin perfshihen: 1.Demolimi i asfaltit ekzistues, skajoreve anesore te betonit, ujembledhesave, pusetave eksiztuese ne trupin e rruges. 2.Demolimi i shtresës ekzistuese te betonit nën shtresën asfaltike në pjesën e rruges kaluese edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. 3.Demolimi I shtresave te betonit sipas percaktimeve te projektit, 4.Demolimi I shkalleve dhe rampave 5.Demolimi i pllakave te betonit, në tere pjesën e sheshit. 6.Demolimi i pllakave te gurit, në tere pjesën e sheshit. 7.Demolimi i kufizuesve te trotuarit, vazove te betonit, kubave te betonit, koshave te mbeturinave, stolave. I gjithë demolimi te behet me makineritë përkatese. Ne cmim te perfshihet,ngarkimi, transporti I tyre deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyres jo me larg (deri në 15km).	m3	935.00	50.00	46,750.00
3.1.3	Demolimi i mureve prej betoni me lartësi te ndryshueshme prej h= 0.30-1.00m, ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	124.00	5.00	620.00
3.1.4	Demolimi i rrethojave metalike të vendosura në shirit betoni me lartësi prej 0-2.2m , ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	133.05	5.00	665.25
3.1.5	Demolimi I strukturave te betonit (Institucioni RTK) sipas percaktimeve te projektit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m3	549.45	40.00	21,978.00

3.1.6	Demolimi I mur tulle (Institucioni RTK) sipas percaktimeve te projektit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m3	1098.90	15.00	16,483.50
3.1.7	Çvendosja e shtatores se Hasan Prishtina dhe bartja deri ne nje vend te caktuar per konzervim te perkohshem edhe ate deri ne kohen kur pergaditet bazamenti I ri per rivendosjen e saj. Çvendosja, ruajtja e shtatores duhet te behet me kujdes te shtuar qe te mos vije deri demtimi i saj. Per te gjitha duhet te merren udhezime nga organet kompetente edhe ate me udhezime nga vete investitorin.	copë	1	8000.00	8,000.00
3.1.8	Rivendosja e shtatores se Hasan Prishtina nga vendi I konzervuar pas çvendosjes.Punimet ne vendosjen dhe stabilizimin e plote duhet te shtatores duhet te behen me kujdes shume te veqante dhe qe te mos vije deri demtimi i saj. Per te gjitha duhet te merren udhezime nga organet kompetente edhe ate me udhezime nga vete investitorin.	copë	1	10000.00	10,000.00
3.1.9	Demolimi I bazamentit te betonit te shtatores se HS dhe bartja e materialit deri ne nje vende te caktuar si ngarkimi,transporti (max 15 km prej punishtës). Te gjitha punët duhet të kryhen ne pajtim me organin mbikqyrës.	m^3	25.00	40.00	1,000.00
				Total Pozicioni 3.1 :	105,796.75
				Total Pozicioni 3 :	105,796.75

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

4. PUNËT E DHEUT

4.1	PUNËT E DHEUT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Germim dheu me krah e transoort k dore 10m.kat III	m3	1083.33	25.00	27,083.25
4.1.2	Germimi i dheut me makineri në tere siperfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi I materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m3	4333.34	8.00	34,666.72
4.1.3	Germimi I dheut humusor ne pjeset ekzistuese gjelbruese, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi I materilait ne deponin legale ku e cakton organi mbikqyres.	m^3	340.20	8.00	2,721.60
				Total Pozicioni 4.1 :	64,471.57
				Total Pozicioni 4 :	64,471.57

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

5. PUNËT NDËRTIMORE

5.1	Punime gjeodezike				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1.1	Rilevimii i sheshit ekzistues, perfshire puseta,ndricim,kuneta,bordura dhe përcjellja e tij me gjeodet të licensuar në kohë të caktuar.	m2	7940.00	2.50	19,850.00
				Total Pozicioni 5.1 :	19,850.00
5.2	Shtrim me Pllaka guri gelqeror blu (Blu Limestone)				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.2.1	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te lehte. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	377.00	115.00	43,355.00
5.2.2	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te mesem. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	330.00	115.00	37,950.00
5.2.3	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.9x0.3m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	354.00	115.00	40,710.00
5.2.4	Furnizim, transport dhe montim pllake guri gelqeror blu (Blu Limestone) me dimensione 0.8x0.1m, trashesi t=8cm dhe ngjyre hiri te erret. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.4*	m2	118.00	115.00	13,570.00
5.2.5	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	1177.00	7.00	8,239.00
5.2.6	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	236.00	145.00	34,220.00
5.2.7	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	18900.00	1.40	26,460.00
5.2.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	589.00	16.00	9,424.00
5.2.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	1177.00	2.00	2,354.00
				Total Pozicioni 5.2 :	216,282.00
5.3	Shtrim me pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.3.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.7m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	479.40	110.00	52,734.00
5.3.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	479.40	110.00	52,734.00
5.3.3	Furnizim, transport dhe montim I pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	479.40	110.00	52,734.00
5.3.4	Furnizim, transport dhe montim I pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	479.40	110.00	52,734.00
5.3.5	Furnizim, transport dhe montim I pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.4x0.2m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	479.40	110.00	52,734.00
5.3.6	Furnizim, transport dhe montim I pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.3x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	266.30	110.00	29,293.00
5.3.7	Furnizimi transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	2663.40	7.00	18,643.80
5.3.8	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	532.70	145.00	77,241.50
5.3.9	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	42600.00	1.40	59,640.00
5.3.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	1,331.70	16.00	21,307.20
5.3.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	2663.40	2.00	5,326.80
				Total Pozicioni 5.3 :	475,122.30
5.4					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.4.1	Ndenjëse modulare tipi 1, prej betoni të përforcuar kundra ujit me tre mbështetëse çelik inox Permasat: 238 X 252 X 42 cm. Peshe 1250kg. Ngjyre bardhe dhe bonx. *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.1*				
5.4.1.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.4.1**	copë	12.00	800.00	9,600.00

5.4.1.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.4.1**	copë	12.00	150.00	1,800.00
5.4.2	Kosha mbeturinash korten Permasat: 65 X 48 X 96 CM Pesha : 240 KG. Mbrojtje antikorozive C5 *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne nikeu 21.5.2*				
5.4.2.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos.5.4.2**	copë	8.00	700.00	5,600.00
5.4.2.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.4.2**	copë	8.00	150.00	1,200.00
5.4.3	Mbajtese bicikletash Panel kapjeje për dy biçikleta unazor vertikal Materiali: beton i padepërtueshëm Pesha: 40 kg. Përmasat: 76 x 12 x 99 cm *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne nikeu 21.5.3*				
5.4.3.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.4.3**	copë	10.00	600.00	6,000.00
5.4.3.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.4.3**	copë	10.00	150.00	1,500.00
5.4.4	Prerje me flex e pllakes se betonit dhe mbushje me silikon midis pllakave.	ml	2103.72	1.00	2,103.72
				Total Pozicioni 5.4 :	**27,803.72**

5.5	**Punet e Rampave**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.5.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 me pigment te kuq me trashesi t=20cm	m3	25.00	145.00	3,625.00
5.5.2	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 me pigment te verdhe,me trashesi t=20cm	m3	10.00	145.00	1,450.00
5.5.3	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 me pigment blu,me trashesi t=20cm	m3	37.00	145.00	5,365.00
5.5.4	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 ,me trashesi t=20cm	m3	8.00	145.00	1,160.00
5.5.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	31,200.00	1.40	43,680.00
5.5.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 1000$ kg/cm^2).	m3	39.00	16.00	624.00
5.5.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800$ kg/cm^2).	m3	195.00	16.00	3,120.00
5.5.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m^2 dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	390.00	2.00	780.00
				Total Pozicioni 5.5 :	**59,804.00**

5.6	**Shkallet**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.6.1	Furnizimi, transporti dhe montim guri masiv te Lepenices	m2	348.00	110.00	38,280.00
5.6.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	348.00	7.00	2,436.00
5.6.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	70.00	145.00	10,150.00
5.6.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 1000$ kg/cm^2).	m3	34.80	16.00	556.80
5.6.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	5,600.00	1.40	7,840.00
5.6.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800$ kg/cm^2).	m3	174.00	16.00	2,784.00
				Total Pozicioni 5.6 :	**62,046.80**

5.7	**Punime per mure beton-arme**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.7.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni I klases C30/37 per mure,Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	886.00	145.00	128,470.00
5.7.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	52,000.00	1.40	72,800.00
5.7.3	Furnizimi, transporti dhehedhje e shtrese se betonit te markes C 12/15, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbykqyres.	m3	138.00	85.00	11,730.00
5.7.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800$ kg/cm^2).	m3	2594.00	16.00	41,504.00
				Total Pozicioni 5.7 :	**254,504.00**

Total Pozicioni 5 :	**1,115,412.82**

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
6. PUNËT E GJELBERIMIT

6.1	**PUNET E GJELBERIMIT**				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
6.1.1	**Furnizim, transport dhe vendosje Dhe' vegjetal per mbushje per zonat me gjelberim , me trashesi t=50cm**	m3	734.00	10.00	7,340.00
6.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OAZA**-përzieje e barit që mitet shpejtë dhe që e duron mirë ngarkesën, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill osë gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	10.12	25	253.00
6.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OPATIJA**- përzieje e barit për sipërfaqet me diell, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	16.87	25	421.75
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OSOJA**- përzieje e barit për sipërfaqet në hije, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	6.75	25	168.75

6.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Cercis Siliquastrum**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-18 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres duke e hapur një grope me dimensione 100x100x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me rrenje kerpudhash bashke me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	4.00	250.00	1,000.00
6.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Tilia Cordata Pallidia,** me kurorë mirë të formuar, 200-240 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-20 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne muajin mars, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	12.00	250.00	3,000.00
6.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Ginnala**, me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	3.00	250.00	750.00
6.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Quercus Palustris,** me kurorë mirë të formuar, 180-200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 10-15 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes perpara ngricave te para, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	240.00	480.00
6.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Campestre**, me kurorë mirë të formuar, 180-230 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 8-12 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne fund te muajit prill, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	3.00	220.00	660.00
6.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Ginkgo Biloba**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	3.00	220.00	660.00
6.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Liquidambar Styraciflua,** me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-17 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne perfundim te shirave te stines se vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	220.00	440.00
6.1.12	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **achillea millefolium 'Kelwayi'** , me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në fund te gushtit dhe fillim te shtatorit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	23.00	215.00	4,945.00
6.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Lavandula angustifolia 'Hidcote'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në prill ose maj, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	24.00	215.00	5,160.00
6.1.14	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echium plantagineum**,me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në maj ose qershor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	23.00	180.00	4,140.00
6.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echinacea 'Guava Ice'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në nentor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral te pasuruar me humus, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht vitin e pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	25.00	180.00	4,500.00
6.1.16	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Oenothera lindheimeri 'Corrie's Gold'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji janar deri ne muajin maj, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	25.00	180.00	4,500.00

6.1.17	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Aconitum carmichaelii**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes ose te pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Pjesa e siperme perreth bimes mbulohet me ashkla druri (tallash). Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjellijes, bima te ujitet gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	23.00	180.00	4,140.00
6.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Thymus praecox**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet nga muaji prill deri ne muajin qershor, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjellijes, bima te ujitet rregullisht gjate 2-3 muajve te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	26.00	180.00	4,680.00
6.1.19	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Sedum oreganum**, me kurorë mirë të formuar, 10-20cm i lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te veres, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjellijes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	23.00	180.00	4,140.00
6.1.20	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Phlox paniculata 'Starfire'**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm I lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres, menjehere pas stines se dimrit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 15 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe I luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjellijes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit	cope	23.00	180.00	4,140.00
6.1.21	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Salvia rosmarinus**, me kurorë mirë të formuar, 150-200cm i lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet ne muajt mars, prill dhe maj, duke e hapur një grope me dimensione 50x50x70 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,7-1.2 kg treset (dhe I luleve) dhe 100-150 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 130cm larg njera-tjetres. Pas mbjellijes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Ne stinen e vjeshtes te hidhet pleh organik rreth trungut te bimes, per te ruajtur rrenjet nga ngricat ne stinen e dimrit. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	21.00	180.00	3,780.00
6.1.22	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet ne fund te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 20x20x30 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,1-0,3 kg treset (dhe I luleve) dhe 30-50g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 10cm larg njera-tjetres. Pas mbjellijes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	23.00	180.00	4,140.00
6.1.23	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Campanula glomerata 'Freya'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë I zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. Mbillet ne fund te stines se vjeshtes deri ne mes te stines se pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, I cili paraprakisht përzihet me 0,5-0,8 kg treset (dhe I luleve) dhe 70-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 70cm larg njera-tjetres. Pas mbjellijes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	23.00	180.00	4,140.00
6.1.24	Mirëmbajtja e barit, përkatësisht: ujitja, kositja, plehërimi dhe luftimi i barërave të këqija. Ujitja- është masë shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vazhdimisht deri sa bari të arrin gjatësinë 15 cm. Varësisht nga kushtet klimatike varet edhe shpeshtësia e ujitjes. Ajo mund të shkoj mbi 50 ujitje në vit. Preferohet të përdoren 10-15 l ujë për m2 gjatë ujitjes. Kositja-Zakonisht bëhet kur bari arrin lartësinë 15 cm, e sidomos kositja e parë pas mbjellijes. Ajo duhet të bëhet në lartësi 6-7 cm dhe me shumë kujdes që të mos dëmtohet sipërfaqja gjelbëruese. Ndërsa, kositjet tjera kryhen në lartësi 3-5 cm. Bari i kositur duhet mblidhet dhe largohet nga sipërfaqja gjelbëruese. Kositja bëhet mjaft shpesh pothuajse çdo 10-15 ditë. Plehërimi-bëhet në fillim të pranverës me plehra të kombinuar si NPK 15:15:15 në sasi 30-40 g/m2, ndërsa gjatë vegjetacionit duhet shtuar edhe plehra të azotit, p.sh. 10-15 g/m2 NAG 27% azot. Kjo sasi duhet të shpërndahet në 2 ose 3 afate (maj, korrik, shtator). Luftimi i barërave të këqija-në rast të paraqitjes së barojave të këqija ato duhet të largohen nga sipërfaqet e gjelbra sepse dëmtojnë barin duke marr materiet ushqyese dhe sipërfaqes i japin një pamje jo të mirë.	m2/vit	1467	25	36,675.00
6.1.25	Mirëmbajtja e drunjëve dhe shkurre dekorative-ve dekorative, përkatësisht: ujitja, plehërimi, krasitja dhe luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve. Ujitja-e rregullt varësisht nga të reshurat atmosferike. Plehrimi-është një masë e rregullt e cila duhet të zbatohet çdo vit. Kryesisht plehërimi duhet të bëhet në vjeshtë, pas ramjes së gjetheve dhe atë me 50-100 g/trup pleh i kombinuar, me grast duhet edhe të bëhet lëvrimi rreth drunjve në një thellësi 15-20 cm. Krasitja-po ashtu është mas e rregullt e cila bëhet kryesisht gjatë muajit shkurt ose fillim të marsit. Gjatë krasitjes zakonisht largohen degët e thata dhe të dëmtuar dhe kurorës i jepet formë e dëshiruar duke i prerë degët e gjata dhe formësuar kurorën. Luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve-në rast të paraqitjes së ndonjë sëmundje ose dëmtuesi bimët duhet të	copë/vit	311.00	30	9,330.00
				Total Pozicioni 6.1 :	113,583.50
				Total Pozicioni 6 :	113,583.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

7. PUNËT E FURNIZIMIT ME UJE

7.1	FURNIZIMI ME UJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 32 mm	ml	231.68	7.00	1,621.76
7.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per strukturat	ml	17.64	5.00	88.20
7.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me ule dhe rakorderi, 10 mm, per hidrante	ml	2.87	5.00	14.35
7.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje hidrante Ø 80 mm	cope	1	370.00	370.00
7.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Puseta 50x50cm per hidrante	cope	1	120.00	120.00
7.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me ule dhe rakorderi, 25 mm, per ujitje	ml	85.37	10.00	853.70

7.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Puseta 50x50cm per ujitje	cope	3	120.00	360.00
7.1.8	F.V. Sterpikes dinamik, R=8m	cope	11	55.00	605.00
				Total Pozicioni 7.1 :	4,033.01

Total Pozicioni 7 :	4,033.01

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

8. PUNËT E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE

8.1	KANALIZIMET E UJERAVE ATMOSFERIKE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
8.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	16.22	35.00	567.70
8.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	24.74	10.00	247.40
8.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie e re	ml	31.42	8.00	251.36
8.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie e re	ml	57.62	10.00	576.20
8.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linie e re	ml	14.28	42.00	599.76
8.1.6	Ndertim puseta beton/arme 0.5x0.5m, Hmes=1 m	cope	6	250.00	1,500.00
8.1.7	Kapak gize per puse kontrolli 0.5x0.5m	cope	6	120.00	720.00
8.1.8	Ndertim puseta beton/arme 1x1m, Hmes=1 m	cope	1	350.00	350.00
8.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Puisete ne forme govate Ø60cm D400	cope	1	120.00	120.00
8.1.10	Konstruksione metalike te thjeshta - perforcimi kapakve te pusetave	kg	7.5	1000.00	7,500.00
8.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	2.5	1000.00	2,500.00
				Total Pozicioni 8.1 :	14,932.42

Total Pozicioni 8 :	14,932.42

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

9. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA

9.1	KANALIZIMET E UJERAVE TE ZEZA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
9.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=700 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	25.84	180.00	4,651.20
9.1.2	Ndertim puseta beton/arme 1.2x1.2m, Hmes=1.0-1.5 m,	cope	1	350.00	350.00
9.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Puisete ne forme govate Ø60cm D400	cope	1	120.00	120.00
9.1.4	Konstruksione metalike te thjeshta - perforcimi kapakve te pusetave	kg	7.5	120.00	900.00
9.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	2.5	2.50	6.25
				Total Pozicioni 9.1 :	6,027.45

Total Pozicioni 9 :	6,027.45

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

10.PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT

10.1	INSTALIMET ENERGJITIKE DHE TE NDRICIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
10.1.1	Furnizim,transport,vendosje e Ndricues I perkulur (Sfloje). Seksion konik të cunguar,me një pjerrësi 85º dhe lartësi dhe lakim të ndryshueshëm. Kolona korten e galvanizuar Lartesi 10m (202kg), 9m (202kg) ,7m (149kg), 5m (112kg) 4 mm (I galvanizuar), 5 mm (Korten) 3 Projektor LED. Mbrojtes I klases 10KV Mbrojtje antikorozive CS. Vida A2-A4 inoks.	cope	30	4000.00	120,000.00
10.1.2	Furnizim,transport,vendosje e Ndricues tokesor korten ne forme prizmi 2 tipe: Tipi 1 Përmasat: 25 x 25 x 27,5 (37,5) cm Pesha: 17 kg Fuqia: 28 W Fluksi I ndriçimit: 1680 lm Eficenca e ndriçimit: 60 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive CS. Vida A2-A4 inoks. Tipi 2 Përmasat: 18 x 18 x 74 (86) cm Pesha: 20 kg Fuqia: 28 W Fluksi I ndriçimit: 2744 lm Eficenca e ndriçimit: 98 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive CS. Vida A2-A4 inoks.	cope	20	3700.00	74,000.00
10.1.3	Furnizim,transport,vendosje Spote dyshemeje per ndricim te jashtem me te gjithe aksesoret e nevojshem Ndricues LED I ankasuar ne dysheme/toke Instalim ne toke pa kase te jashtme Perbehet nga trupi dhe kapaku I jashtem Trupi dhe korniza perbehet nga AISI 304 celik inoks, me vida ne dukje *Shiko specifikimet teknike ne pikën 24.2.2*	cope	44	150.00	6,600.00
10.1.4	Gyp I brinjezuar Ø 90 mm	ml	100	4.00	400.00
10.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Kablo FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	100	22	2,200.00
10.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1	5000.00	5,000.00
10.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Rere + kompaktesim	m3	2.3	20.00	46.00
				Total Pozicioni 10.1 :	208,246.00

Total Pozicioni 10 :	208,246.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sheshi Studenteve 07

1. PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM

1.1	PUNET E RREGULLIMIT TE JASHTEM				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej

1.1.1	Detektimi dhe interpretimi i te dhenave per Krijimin e Hartes nentokesore me GPR - (Ground Penetrating Radar ose Radari depërtues në tokë) Detektimi I objekteve nentokesore; Instalimeve dhe objekteve arkeologjike deri ne siperfaqe te forte argjilore ose maksimum 8m Verejtje: -GPR me mundesi lidhjeje me automjet (arsyetimi: rruge e ngarkuar, pamundesi ndalimi i trafikut, puna duhet bere shpejt), - Lidhja me një sistem pozicionimi të jashtëm IMU (Inertial Measurement Unit ose Njësia matëse fillestare), aftësia e përpunimit PPK (Post Processed Kinematic ose Kinematike e procesuar) arsyetim: nuk është e mundur të kryhet gjithçka në një antenë RTK (Real Time Kinematic ose Kinematike te kohes reale), Antenat në intervalin nga 200 deri në 600 MHz (pikëzimi do të ishte I dobishëm këtu për të marrë pikët	m²	9497	4	37,988.00
1.1.2	Disiokimi I kabllove nentokesore dhe ajerore te rrjetit elektrik dhe telefonise ekzistues I cili mund te kaloje neper parcelen e parapare per ndertimin e objektit.	ml	382	13.00	4,966.00
1.1.3	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti I drunjve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK.Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor dhe menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	6	45.00	270.00
1.1.4	Zhvendosja (shkulja) dhe transporti I shkurreve dhe fidaneve ekzistues ne distance prej 10 km si dhe te behet mbjellja e tyre ne vendin e caktuar nga AK. Gjatë transportimit të fidanëve e shkurreve dekorative nga punishtja deri në vendin ku do të mbillen, është e rëndësishme që ato të mbrohen për të mos u tharë sistemi rrënjor kështu që, menjëherë mbas shkuljes, duhet të zbuten duke i futur në një përzierje argjile me ujë.	copë	5	20.00	100.00
1.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen 1.Pas perfundimit te punimeve te gjitha ndertimet e perkoheshme duhet te largohen dhe te behet pastrimi I objektit si dhe terreni rreth objektit. Sigurimi I punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. 2.Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal të punimeve në qiithë orarin sipas kërkesave te investitorit.				
				Total Pozicioni 1.1 :	43,324.00

	Total Pozicioni 1 : 43,324.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. PUNËT PËRGATITORE

2.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Fiksimi I pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të përfshihet inqizimi i gjendjes faktike të instalimeve nëntokësore (verifikimi i tyre). Inqizimi duhet të bëhet nga gjeodeti I licensuar dhe duhet të jetë permanent (i qasshem) në vendpunishte.	ml	1200	2	2,400.00
2.1.2	Vendosja e rrethojës metalike ne lartesi prej 2 m, me llamarine të valezuar, pergjatë të gjithë perimetrit te jashtëm të vendërtimit, pastaj vendosja e shenjave sinjalizuese për punime në terren, si dhe rregullimi I qarkullimit për këmbësorë në të dy anët e rrugës.	ml	1380	15.00	20,700.00
2.1.3	Vendosja e tabelës me shënime informuese për projektin në hyrje dhe ne daije te vendndërtimit. Dimensionet te jene 100 x 120 cm.	copë	1	320.00	320.00
2.1.4	Kontrollimi dhe evdentimi I instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshem të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferkg në kete pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koskg do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m²	9497	10.00	94,970.00
2.1.5	Verejtje : Ne cmime njesi te zerave te mesiperme te perfshihen: 1.Egzaminimi I materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elmenteve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. ***Kontraktori është I obliguar që të sjellë teste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produketeve.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.*** 2. Shënjezimi I instalimeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjezimi I lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.				
				Total Pozicioni 2.1 :	118,390.00

	Total Pozicioni 2 : 118,390.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

3. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE

3.1	PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1	Demontimi i trupave ndriçues dhe transporti i tyre deri në vendin e përcaktuar paraprakisht nga organi mbikqyres (deri në 15km).	cope	5.00	150.00	750.00
3.1.2	Demolimi I sheshit ekzistues, te planifikuar per zhvillim, ne trashesi rreth 50 cm ne te cilin perfshihen: 1.Demolimi i asfaltit ekzistues, skajoreve aneseore te betonit, ujembledhesave, pusetave eksiztuese ne trupin e rruges. 2.Demolimi i shtresës ekzistuese te betonit nën shtresën asfaltike në pjesën e rruges kaluese edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. 3.Demolimi i shtresave te betonit sipas percaktimeve te projektit, 4.Demolimi I shkallieve dhe rampave 5.Demolimi i pllakave te betonit, në tere pjesën e sheshit. 6.Demolimi i pllakave te gurit, në tere pjesën e sheshit. 7.Demolimi i kufizuesve te trotuarit, vazove te betonit, kubave te betonit, koshave te mbeturinave, stolave. I gjithë demolimi te behet me makineritë përkatese. Ne cmim te perfshihet,ngarkimi, transporti i tyre deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyres jo me larg (deri në 15km).	m3	2670.00	50.00	133,500.00
3.1.3	Demolimi i mureve prej betoni me lartësi te ndryshueshme prej h= 0.30-1.00m, ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	109.00	5.00	545.00
3.1.4	Demolimi i rrethojave metalike të vendosura në shirit betoni me lartësi prej 0-2.20m në të dy anët e rrugës në vendet , ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m'	35.53	5.00	177.65
3.1.5	Demolim I gypave te kanalizimeve sipas diametrave ekzistues në tere pjesën e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi I materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	ml	234.27	2.50	585.68
				Total Pozicioni 3.1 :	135,558.33

	Total Pozicioni 3 : 135,558.33

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

4. PUNËT E DHEUT

4.1	PUNËT E DHEUT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	985.50	25.00	24,637.50
4.1.2	Germimi i dheut me makineri në tere siperfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi I materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m3	3941.98	8.00	31,535.84

4.1.3	Germimi I dheut humusor ne pjeset ekzistuese gjelbruese, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi I materilait ne deponin legale ku e cakton organi mbikqyres.	m^3	1765.45	8.00	14,123.60
				Total Pozicioni 4.1 :	70,296.94
				Total Pozicioni 4 :	70,296.94
	SHESHI XHOROJH BUSH- PRISHTINE				
	PARAMASA DHE PARALLOGARIA				
	5. PUNËT NDËRTIMORE				
5.1	Punime gjeodezike				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1.1	Rilevimii i sheshit ekzistues, perfshire puseta,ndricim,kuneta,bordura dhe përcjellja e tij me gjeodet të licensuar në kohë të caktuar.	m2	9497.00	2.50	23,742.50
				Total Pozicioni 5.1 :	23,742.50
5.2	Shtrim me pllaka modulare betoni				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.2.1	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.25x0.8m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	1,932.00	32.00	61,824.00
5.2.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka modulare betoni me dimensione 0.5x1.6m dhe trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.6*	m2	1,932.00	32.00	61,824.00
5.2.3	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	3,864.00	7.00	27,048.00
5.2.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	773.00	145.00	112,085.00
5.2.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	61,800.00	1.40	86,520.00
5.2.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	1932.00	16.00	30,912.00
5.2.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	3864.00	2.00	7,728.00
				Total Pozicioni 5.2 :	387,941.00
5.3	Korsia e bicikletave				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.3.1	Shtrese binderi me granil gur kave gelqeror, 5cm,me makineri *Shiko specifikimet teknike ne piken 6.3*	m2	646.00	25.00	16,150.00
5.3.2	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre, 3cm, me makineri *Shiko specifikimet teknike ne piken 6.3*	m2	646.00	8.00	5,168.00
5.3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥ 100d kg/cm²).	m3	65.00	16.00	1,040.00
5.3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	323.00	16.00	5,168.00
5.3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	646.00	2.00	1,292.00
				Total Pozicioni 5.3 :	28,818.00
5.4	Pllaka Standarte Betoni				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.4.1	Furnizim, transport dhe montim pllake standarte betoni, ngjyre e verdhe me dimensione 1x0.35m dhe 0.35x0.35 me trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.7*	m2	702.10	35.00	24,573.50
5.4.2	Furnizim, transport dhe montim pllake standarte betoni, ngjyre e kuqe me dimensione 1x0.35m dhe 0.35x0.35 me trashesi t=6cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.7*	m2	702.10	35.00	24,573.50
5.4.3	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	1,405.00	7.00	9,835.00
5.4.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	281.00	145.00	40,745.00
5.4.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	22,500.00	1.40	31,500.00
5.4.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	703.00	16.00	11,248.00
5.4.7	**Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.**	m2	1404.20	2.00	2,808.40
				Total Pozicioni 5.4 :	145,283.40
5.5	Shtrim me pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.5.1	**Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.7m dhe trashesi t=8cm.** *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	32.00	110.00	3,520.00
5.5.2	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	32.00	110.00	3,520.00
5.5.3	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.6x0.6m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	32.00	110.00	3,520.00
5.5.4	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.7x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	32.00	110.00	3,520.00
5.5.5	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.4x0.2m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	32.00	110.00	3,520.00
5.5.6	Furnizim, transport dhe montim i pllaka guri Lepenice/Berati/Gllareves ose te ngjashme, ngjyre e bardhe, bezhe dhe hiri dimensione 0.3x0.4m dhe trashesi t=8cm. *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.4.1*	m2	18.00	110.00	1,980.00
5.5.7	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	177.00	7.00	1,239.00
5.5.8	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	36.00	145.00	5,220.00
5.5.9	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	2900.00	1.40	4,060.00
5.5.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	89.00	16.00	1,424.00
5.5.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m2	177.00	2.00	354.00
				Total Pozicioni 5.5 :	31,877.00
5.6	PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE				
Pos		Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.6.1	Kosha mbeturinash korten Permasat: 65 X 48 X 96 CM Pesha : 240 KG. Mbrojtje antikorozive C5 *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.2*				
5.6.1.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.6.1**	copë	15.00	700.00	10,500.00

5.6.1.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.6.1**	copë	15.00	15.00	225.00
5.6.2	Ndenjëse modulare tipi 1, prej betoni të përforcuar kundra ujit me tre mbështetëse çelik inox Permasat: 238 X 252 X 42 cm. Peshe 1250kg. Ngjyre bardhe dhe bonx. *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.1*				
5.6.2.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.6.2**	copë	20.00	900.00	18,000.00
5.6.2.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.6.2**	copë	20.00	150.00	3,000.00
5.6.3	Mbajtese bicikletash Panel kapjeje për dy biçikleta unazor vertikal Materiali: beton i padepërtueshëm Pesha: 40 kg. Përmasat: 76 x 12 x 99 cm *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.3*				
5.6.3.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.6.3**	copë	25.00	600.00	15,000.00
5.6.3.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.6.3**	copë	25.00	150.00	3,750.00
5.6.4	Çesme (I aksesueshem per perdoruesit e karrigeve me rrota) Çesme me nje trup, strukturë alumini e derdhur e zezë me mbrojtje ndaj ndryshkut. Mbrojtje antikorozive C5 Përmasat: 28 x 110 x 110 cm Pesha: 94 kg Vida A2-A4 inoks *Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës.* *Shiko specifikimet teknike ne piken 21.5.4*				
5.6.4.a	**Furnizimi dhe transporti i materialit deri ne vendpunishte sipas Pos. 5.6.4**	copë	1.00	800.00	800.00
5.6.4.b	**Montimi I materialit sipas Pos. 5.6.4**	copë	1.00	150.00	150.00
5.6.5	Prerje me flex e pllakes se betonit dhe mbushje me silikon midis pllakave.	ml	3252.97	1.00	3,252.97
				Total Pozicioni 5.6 :	**54,677.97**

5.7	**Shkallet**				
Pos	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Cmimi**	**Gjithsej**
5.7.1	Furnizimi, transporti dhe montim guri masiv te Lepenices	m2	80.00	120.00	9,600.00
5.7.2	Furnizimi,transporti dhe mbushja me llac cimento 1: 2 me trashesi t=4 cm per fiksim pllakash	m2	80.00	7.00	560.00
5.7.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I pllakes me trashesi t=20 cm nga betoni i armuar te klases C 25/30 e cila vendoset nen pllaka, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	16.00	145.00	2,320.00
5.7.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme me zhavor te copetaur - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës t=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²).	m3	8.00	16.00	128.00
5.7.5	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	1,300.00	1.40	1,820.00
5.7.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	40.00	16.00	640.00
				Total Pozicioni 5.7 :	**15,068.00**

5.8	**Punime per mure beton-arme**				
Pos	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Cmimi**	**Gjithsej**
5.8.1	Furnizimi, transporti dhe hedhje betoni i klases C30/37 per mure,Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	62.00	145.00	8,990.00
5.8.2	Furnizimi, transporti dhe armimi I shtreses se betonit. Armatura duhet te jete e klases S-400/500.	kg	4,000.00	1.40	5,600.00
5.8.3	Furnizimi, transporti dhehedhje e shtrese se betonit te markes C 12/15, Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbvkqyres.	m3	10.00	80.00	800.00
5.8.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 31,5-64,0 mm në me shtresa më trashësi t=50cm (2x25cm), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m3	182.00	16.00	2,912.00
				Total Pozicioni 5.8 :	**18,302.00**

Total Pozicioni 5 :	**705,709.87**

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

6. PUNET E GJELBERIMIT

6.1	**PUNET E GJELBERIMIT**				
Pos	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Cmimi**	**Gjithsej**
6.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Dhe' vegjetal per mbushje per zonat me gjelberim , me trashesi t=50cm	m3	1406.00	10.00	14,060.00
6.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OAZA**-përzieje e barit që rritet shpejtë dhe që e duron mirë ngarkesën, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	19.39	25	484.75
6.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OPATIJA**- përzieje e barit për sipërfaqet me diell, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet-mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	32.32	25	808.00
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e **OSOJA**- përzieje e barit për sipërfaqet në hije, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.*	kg	12.93	25	323.25
6.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Komize katrore çeliku korten per pemet. Fiete çeliku e trashe e prere me lazer, permban motive elementesh gjeometrike katrore. Spresori 6mm Permasat 1.5x1.5m Diametri i vrimes 60cm	cope		1500.00	-

6.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Cercis Siliquastrum**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 14-18 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres duke e hapur një grope me dimensione 100x100x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me rrenje kerpudhash bashke me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	4.00	250.00	1,000.00
6.1.7	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Tilia Cordata Pallidia,** me kurorë mirë të formuar, 200-240 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-20 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji i nentorit deri ne muajin mars, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	12.00	255.00	3,060.00
6.1.8	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Acer Ginnala**, me kurorë mirë të formuar, 200-250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	2.00	200.00	400.00
6.1.9	Furnizim, transport dhe vendosje Peme **Ginkgo Biloba**, me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 20-25 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te vjeshtes, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	1.00	250.00	250.00
6.1.10	Furnizim, transport dhe vendosje Peme Quercus Palustris, me kurorë mirë të formuar, 180-200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 10-15 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes perpara ngricave te para, duke e hapur një grope me dimensione 70x70x80 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	4.00	250.00	1,000.00
6.1.11	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **achillea millefolium 'Kelwayi'** , me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në fund te gushtit dhe fillim te shtatorit, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	44.00	250.00	11,000.00
6.1.12	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Lavandula angustifolia 'Hidcote'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në prill ose maj, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet vazhdimisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	46.00	180.00	8,280.00
6.1.13	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echium plantagineum**,me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në maj ose qershor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	47.00	180.00	8,460.00
6.1.14	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Echinacea 'Guava Ice'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në nentor, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral te pasuruar me humus, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht vitin e pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	41.00	180.00	7,380.00
6.1.15	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Oenothera lindheimeri 'Corrie's Gold'**, me kurorë mirë të formuar, 50-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji janar deri ne muajin maj, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 90cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te mbahet e lagesht, por jo e mbiujitur, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	46.00	180.00	8,280.00
6.1.16	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Aconitum carmichaelii**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e vjeshtes ose te pranveres, duke e hapur një grope me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Pjesa e siperme perreth bimes mbulohet me ashkla druri (tallash). Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	46.00	180.00	8,280.00
6.1.17	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Thymus praecox**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet nga muaji prill deri ne muajin qershor, duke e hapur një grope me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate 2-3 muajve te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	46.00	180.00	8,280.00

6.1.18	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Sedum oreganum**, me kurorë mirë të formuar, 10-20cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres dhe te veres, duke e hapur një gropë me dimensione 30x30x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 80cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	46.00	180.00	8,280.00
6.1.19	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Phlox paniculata 'Starfire'**, me kurorë mirë të formuar, 100-150cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne stinen e pranveres, menjehere pas stines se dimrit, duke e hapur një gropë me dimensione 40x40x50 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 15 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 100cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te rritjes, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit	cope	48.00	180.00	8,640.00
6.1.20	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Salvia rosmarinus**, me kurorë mirë të formuar, 150-200cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet ne muajt mars, prill dhe maj, duke e hapur një gropë me dimensione 50x50x70 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 20 cm me kokrriza 1-4mm, I pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,7-1.2 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 130cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Ne stinen e vjeshtes te hidhet pleh organik rreth trungut te bimes, per te ruajtur rrenjet nga ngricat ne stinen e dimrit. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	44.00	180.00	7,920.00
6.1.21	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I çertifikuar. Mbillet ne fund te vjeshtes, duke e hapur një gropë me dimensione 20x20x30 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet acidike, dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,1-0,3 kg treset (dhe i luleve) dhe 30-50g pleh mineral i kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 10cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	44.00	180.00	7,920.00
6.1.22	Furnizim, transport dhe vendosje shkurre dekorative- **Campanula glomerata 'Freya'**, me kurorë mirë të formuar, 20-50cm I lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I çertifikuar. Mbillet ne fund te stines se vjeshtes deri ne mes te stines se pranveres, duke e hapur një gropë me dimensione 40x40x40 cm, e cila ne fillim mbushet me shtrat zhavorri horticultural te miredrenazhuar deri ne 10 cm me kokrriza 1-4mm, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobet alkaline deri neutral. Pas vendosjes se bimes, gropa mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 0,5-0,8 kg treset (dhe i luleve) dhe 70-100 g pleh mineral I kombinuar NPK. Ne rast se mbillen ne grup, bimet te vendosen 70cm larg njera-tjetres. Pas mbjelljes, bima te ujitet rregullisht gjate sezonit te pare, sidomos ne kohe te thate. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me prodhuesin, projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	42.00	180.00	7,560.00
6.1.23	Mirëmbajtja e barit, përkatësisht: ujitja, kositja, plehërimi dhe luftimi I barërave të këqija. Ujitja- është masë shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vazhdimisht deri sa bari të arrin gjatësinë 15 cm. Varësisht nga kushtet klimatike varet edhe shpeshtësia e ujitjes. Ajo mund të shkoj mbi 50 ujitje në vit. Preferohet të përdoren 10-15 l ujë për m2 gjatë ujitjes. Kositja-Zakonisht bëhet kur bari arrin lartësinë 15 cm, e sidomos kositja e parë pas mbjelljes. Ajo duhet të bëhet në lartësi 6-7 cm dhe me shumë kujdes që të mos dëmtohet sipërfaqja gjelbëruese. Ndërsa, kositjet tjera kryhen në lartësi 3-5 cm. Bari I kositur duhet mblidhet dhe largohet nga sipërfaqja gjelbëruese. Kositja bëhet mjaft shpesh pothuajse çdo 10-15 ditë. Plehërimi-bëhet në fillim të pranverës me plehra të kombinuar si NPK 15:15:15 në sasi 30-40 g/m2, ndërsa gjatë vegjetacionit duhet shtuar edhe plehra të azotit, p.sh. 10-15 g/m2 NAG 27% azot. Kjo sasi duhet të shpërndahet në 2 ose 3 afate (maj, korrik, shtator). Luftimi I barërave të këqija-në rast të paraqitjes së barojave të këqija ato duhet të largohen nga sipërfaqet e gjelbra sepse dëmtojnë barin duke marr materiet ushqyese dhe sipërfaqes I japin një pamje jo të mirë.	m2/vit	2812	20	56,240.00
6.1.24	Mirëmbajtja e drunjëve dhe shkurre dekorative-ve dekorative, përkatësisht: ujitja, plehërimi, krasitja dhe luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve. Ujitja-e rregulit varësisht nga të reshurat atmosferike. Plehrimi-është një masë e rregullt e cila duhet të zbatohet çdo vit. Kryesisht plehërimi duhet të bëhet në vjeshtë, pas ramjes së gjetheve dhe atë me 50-100 g/trup pleh I kombinuar, me çrast duhet edhe të bëhet lëvrimi rreth drunjve në një thellësi 15-20 cm. Krasitja-po ashtu është mas e rregullt e cila bëhet kryesisht gjatë muajit shkurt ose fillim të marsit. Gjatë krasitjes zakonisht largohen degët e thata dhe të dëmtuar dhe kurorës i jepet formë e dëshiruar duke I prerë degët e gjata dhe formësuar kurorën. Luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve-në rast të paraqitjes së ndonjë sëmundje ose dëmtuesi bimët duhet të	copë/vit	563.00	30	16,890.00
				Total Pozicioni 6.1 :	194,796.00

Total Pozicioni 6 :	194,796.00

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
7. PUNËT E FURNIZIMIT ME UJE

7.1	FURNIZIMI ME UJE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 32 mm	ml	192.86	7.00	1,350.02
7.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 20 mm, per cesmat	ml	4.99	5.00	24.95
7.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gyp PE per furnizim me uje dhe rakorderi, 25 mm, per ujitje	ml	88.5	5.00	442.50
7.1.4	F.V. Sterpikes dinamik, R=8m	cope	7	55.00	385.00
				Total Pozicioni 7.1 :	2,202.47

Total Pozicioni 7 :	2,202.47

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
8. PUNËT E KANALIZIMIT TE UJERAVE ATMOSFERIKE

8.1	KANALIZIMET E UJERAVE ATMOSFERIKE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
8.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	41.72	32.00	1,335.04
8.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	95.06	12.00	1,140.72
8.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linies ekzistuese	ml	13.57	10.00	135.70
				Total Pozicioni 8.1 :	2,611.46

Total Pozicioni 8 :	2,611.46

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

9. PUNET E KANALIZIMIT TE UJERAVE TE ZEZA

9.1	KANALIZIMET E UJERAVE TE ZEZA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
9.1.1	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=700 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), zevendesim I linjes ekzistuese	ml	54.31	80.00	4,344.80
9.1.2	Furnizim, transport dhe vendosje Gypa te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshi reren per mbrojtjen e Gypit), linje e re	ml	29.62	12.00	355.44
9.1.3	Ndertim puseta beton/arme 1.2x1.2m, Hmes=1.0-1.5m,	cope	2	350.00	700.00
9.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje Kapak Pusete ne forme ovate Ø60cm D400	cope	2	120.00	240.00
9.1.5	Konstruksione metalike te thjeshta - perforcimi kapakve te pusetave	kg	15	2.50	37.50
9.1.6	Furnizim, transport dhe vendosje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm - kapaku pusetave	kg	5	2.50	12.50
				Total Pozicioni 9.1 :	5,690.24

Total Pozicioni 9 : 5,690.24

SHESHI XHORXH BUSH - PRISHTINE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

10.PUNET E INSTALIMEVE ENERGJETIKE DHE TE NDRIÇIMIT

10.1	INSTALIMET ENERGJITIKE DHE TE NDRICIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
10.1.1	Furnizim,transport,vendosje e Ndricues tokesor korten ne forme prizmi 2 tipe: Tipi 1 Përmasat: 25 x 25 x 27,5 (37,5) cm Pesha: 17 kg Fuqia: 28 W Fluksi I ndriçimit: 1680 lm Efiçenca e ndriçimit: 60 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks. Tipi 2 Përmasat: 18 x 18 x 74 (86) cm Pesha: 20 kg Fuqia: 28 W Fluksi I ndriçimit: 2744 lm Efiçenca e ndriçimit: 98 lm/W Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000K. Mbrojtje antikorozive C5. Vida A2-A4 inoks.	cope	140	3700.00	518,000.00
10.1.2	Gyp I brinjezuar Ø 90 mm	ml	860	4.00	3,440.00
10.1.3	Furnizim, transport dhe vendosje Kabllo FG70R 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	860	22	18,920.00
10.1.4	Furnizim, transport dhe vendosje kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	2	5000.00	10,000.00
10.1.5	Furnizim, transport dhe vendosje Rere + kompaktesim	m3	19.78	20.00	395.60
				Total Pozicioni 10.1 :	550,755.60

Total Pozicioni 10 : 550,755.60

EUROSIG
KOMPANI SIGURIMESH

10220

Për: KUVENDI KOMUNAL I PRISHTINES
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Në emër të: Salillari -GJINI CONSTRUCTION SH.P.K, HIDROTERM SH.P.K, Lagjja Vore, Rr. e Vjeter, Vorë-Marikaj, km 1, Godina 4katëshe, K. IV, nr 5, Tiranë
(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: NDËRTIM I SHESHIT "XHORXH BUSH"

Numri i prokurimit: 616-24-8261-5-1-1 (NR I BRENDSHEM 616-24-130-5-1-1)

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Garancion

Nr.Serik i polices: 42/25

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;
DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit;
DHE NGASE NE jemi pajtuar t`i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë-nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **1,816,289.61 (një milion e tetë qind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dy qind e tetëdhjetë e nëntë, e gjashtëdhjetë e një të qindtat Euro)** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **1,816,289.61 Euro** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri është e vlefshme 365 ditë prej 05.02.2025 deri më 04.02.2026

Kompania e Sigurimeve "EUROSIG" Sh.a.
Rruga "2 Korriku", Nr.4, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data: 03.02.2025

KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG DREJTORIA E PËRGJITHSHME INSURANCE COMPANY